

江门市生态环境局文件

江江环审〔2022〕65号

关于江门市凌云涂料有限公司年产 810t 水性漆扩建项目 环境影响报告表的批复

江门市凌云涂料有限公司：

你公司报批的《江门市凌云涂料有限公司年产 810t 水性漆扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市凌云涂料有限公司位于江门市高新区清澜路 372 号，主要从事涂料生产，原有规模为年产丙烯酸底漆 350 吨，醇酸面漆 250 吨。企业现拟投资扩建，建设年产水性涂料 810 吨生产项目，其中水性丙烯酸烤漆 300 吨，水性环氧底漆 180 吨，水性聚氨酯面漆 150 吨，水性聚氨酯塑胶漆 100 吨，水性 PU 固化剂 50 吨，水性环氧固化剂 30 吨。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环

境可行性进行评估论证，出具的《江门市凌云涂料有限公司年产810t水性漆扩建项目环境影响报告表技术评估意见》（江环技表〔2022〕99号）认为，《报告表》编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行。

三、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

四、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目新增拉缸清洗废水，作为零散废水交有资质的单位外运处置。纯水制备产生的浓水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者，排入江海污水处理厂。项目不新增生活污水。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，VOCs、苯系物、苯、颗粒物执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）大气污染物特别排放限值；厂界VOCs浓度执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值；厂界苯浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排

放标准》(GB37824-2019)企业边界大气污染物浓度限值;厂区内非甲烷总烃浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)附录B厂区内NMHC无组织特别排放限值;其他工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。根据《报告表》核算,项目建成后,全厂VOCs排放量 ≤ 1.482 吨/年。

(三)优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度,加强污染防治设施的管理和维护,减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施,保证各类事故性排水得到收集和妥善处理,不排入外环境。应加强事故应

急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：广东广业检测有限公司
