

江门市生态环境局文件

江江环审（2022）104号

关于江门市豪迪工艺饰品有限公司年产灯饰配件 150 吨、 电器配件 30 吨、汽车配件 50 吨建设项目 环境影响报告表的批复

江门市豪迪工艺饰品有限公司：

你公司报批的《江门市豪迪工艺饰品有限公司年产灯饰配件 150 吨、电器配件 30 吨、汽车配件 50 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市豪迪工艺饰品有限公司拟选址于江门市高新区 14 号地地段，建设年产灯饰配件 150 吨、电器配件 30 吨、汽车配件 50 吨生产项目。

二、根据我局委托广州市璞境生态保护技术有限公司对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市豪迪工艺饰品有限公司年产灯饰配件 150 吨、电器配件 30 吨、汽车配件 50

吨建设项目环境影响报告表技术评估意见》认为，《报告表》编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行。

三、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

四、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目脱膜液和喷淋用水循环回用，定期更换后作为零散废水交有资质的单位外运处置。在市政管网通达前，生活污水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准后外排；在市政管网通达后，生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者，排入江海污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，VOCs参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）的有关要求，厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB37822-2019) 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值和《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严者；熔铝、压铸烟尘执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) 和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 的要求。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的，排放速率应按对应限值的 50% 执行。

(三) 优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 和修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 的规定。项目所使用的活性炭应至少每年更换一次。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五) 制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施，保证各类

事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：珠海市君庐环境技术有限公司