

# 江门市生态环境局文件

江江环审〔2023〕17号

## 关于广东萤火时代标识科技有限公司年产发光标识及标牌 500 万个、发光海报灯箱 32 万平方米新建项目环境影响报告表的批复

广东萤火时代标识科技有限公司：

你公司报批的《广东萤火时代标识科技有限公司年产发光标识及标牌 500 万个、发光海报灯箱 32 万平方米新建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东萤火时代标识科技有限公司拟选址于江门市江海区连海路 308 号 6 栋之二首层、二层，建设年产发光标识及标牌 500 万个、发光海报灯箱 32 万平方米生产项目。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防

治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目打磨水帘柜用水循环回用不外排；喷淋塔用水、喷漆水帘柜用水循环回用，定期更换后作为零散废水交有资质的单位外运处置。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织 and 厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的较严者；其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织监控浓度限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的，排放速率应按对应限值的 50% 执行。

（三）优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 落实固体废物的处理处置, 防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的, 必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定, 送有资质的单位处理处置, 并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 和修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 的规定。生活垃圾送环卫部门统一处理。项目应选取符合要求的活性炭, 并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用, 建议活性炭更换周期不超过累计运行 500 小时或 3 个月。

(五) 制订严格的规章制度, 加强污染防治设施的管理和维护, 减少污染物排放。认真落实各项环境风险防治措施, 保证各类事故性排水得到收集和妥善处理, 不排入外环境。应加强事故应急演练, 防止环境污染事故, 确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口, 并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。

2023年3月17日



公开方式：主动公开

---

抄送：江门市泰邦环保有限公司

---