

2025年中央衔接推进乡村振兴资金巩固脱贫攻坚成果项目申报表

填报单位（盖章）：外海街道办事处

联系人：赖朝晖

序号	县（市）	镇（街）	行政村	项目名称	实施主体	项目建设地点	项目建设内容	项目绩效目标	项目总投资（万元）	其中			联系人、电话	备注
										申请中央资金（万元）	其他财政资金（万元）	自筹资金（万元）		
1	江門市	江海区外海街道	外冲村	外冲奎阁河段河堤修复工程	外海街道外冲村民委员会	外冲村村委侧	工程主要涉及外冲奎阁河段河堤须修复总长13米： (1) 挖除原石堤及拆除原顶石栏杆1.2米高，拆除人行道，拆除花箱； (2) 施工前需设土袋围堰，并抽干围蔽内河水进行施工； (3) 挖掘机打(压)圆木桩，松杂原木，直径100mm，长4m； (4) 钢筋混凝土基础； (5) 钢筋混凝土挡墙墙身； (6) 新装花岗岩石质栏杆； (7) 花箱（含支架、外饰板，花箱使用旧花箱）； (8) 人行道地面铺设。	1、提升修复河段的整体结构稳定性。 2、提高河堤行洪能力。 3、复原后的路面满足行人安全、舒适通行的要求。 3、乡村建设项目验收合格率100%。 4、群众满意度达90%以上。	18.499576	14.7996608	/	3.6999152	赖朝晖 3781231	
合计										18.499576	14.7996608	/	3.6999152	

外海街道部门意见汇总表

提出请示部门	江门市江海区外海街道直冲村民委员会
请示名称	关于报送直冲村衔接推进乡村振兴项目的请示
部门 1 意见	拟同意。 部门负责人: 赖朝晖 (盖章) 2025 年 8 月 5 日 
部门 2 意见	拟同意。 部门负责人: 吴东和 (盖章) 2025 年 8 月 5 日 
部门 3 意见	可提修路, 待规划。 部门负责人: 梁子 (盖章) 2025 年 8 月 5 日 
部门 4 意见	拟同意。 部门负责人: 陈翠霞 (盖章) 2025 年 8 月 6 日 



关于报送直冲村衔接推进乡村振兴项目的 请示

外海街道办事处：

外海直冲奎阁河段河堤由于日久失修，受连日暴雨影响护堤出现不同程度的塌方，河堤道路无法通行并存在塌方继续扩大的安全隐患。为及时消除安全隐患，确保河堤安全，经相关部门勘察研究，我村拟计划对直冲奎阁河段河堤进行修复工程，提升河堤整体结构稳定性，提高河堤行洪能力，满足行人安全通行的要求。

直冲奎阁河段河堤修复工程，费用 18.499576 万元。根据《关于印发《广东省衔接推进乡村振兴补助资金项目入库工作指南》的通知(粤乡振局函〔2023〕2 号)文件要求，现申请该项目纳入衔接推进乡村振兴项目库。

可否，请批复

江门市江海区外海街道直冲村民委员会

2025 年 07 月 24 日



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1911

TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
RESOLVED, That the Faculty of the Division of the Physical Sciences
do hereby recommend the appointment of
JOHN EDGAR HOOVER
to the position of
ASSISTANT PROFESSOR OF PHYSICS
with the rank of Associate Professor.

WILLIAM D. HENRY, Secretary

Approved by the Faculty of the Division of the Physical Sciences
at a meeting held on the 14th day of May, 1911.
WILLIAM D. HENRY, Secretary

Witness my hand and the seal of the University of Chicago this 14th day of May, 1911.

JOHN D. HENRY, President



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.

2025年中央衔接推进乡村振兴资金巩固脱贫攻坚成果项目申报表

填报单位（盖章）：直冲村 镇（街）：江海区外海街道 县（市）：江门市 联系人：余春林 填报日期：2025.6.23

序号	县（市）	镇（街）	行政村	项目名称	实施主体	项目建设地点	项目概况		项目总投资 (万元)	其中			联系人、电话	备注
							项目建设内容	项目绩效目标		申请中央资金 (万元)	其他财政资金 (万元)	自筹资金 (万元)		
1	江门市	江海区外海街道	直冲村	直冲奎阁河段河堤修复工程	外海街道直冲村民委员会	直冲村委侧	工程主要涉及直冲奎阁河段河堤须修复总长13米； (1) 挖除原石堤及拆除原顶石栏杆1.2米高，拆除人行道，拆除花箱； (2) 施工前需设土袋围堰，并抽干围蔽内河水进行施工； (3) 挖掘机打(压)圆木桩 松杂原木 直径100mm，长4m； (4) 钢筋混凝土基础； (5) 钢筋混凝土挡墙墙身； (6) 新装花岗岩石质栏杆； (7) 花箱（含支架、外饰板，花箱使用旧花箱）； (8) 人行道地面铺设；	1、提升修复河段的整体结构稳定性。 2、提高河堤行洪能力。 3、复原后的路面满足行人安全、舒适通行的要求。 3、乡村建设项目验收合格率达100%。 4、群众满意度达90%以上。	18.499576	14.7996608	/	3.6999152	余春林 13702582142	
合计										18.499576	14.7996608	/	3.6999152	



外海直冲奎阁河段河堤修复工程实施方案

一、项目背景及意义

外海直冲奎阁河段河堤由于日久失修，受连日暴雨影响护堤出现不同程度的塌方，河堤道路无法通行并存在塌方继续扩大的安全隐患。为解决河堤塌方道路无法通行问题，及时消除安全隐患，确保河堤牢固保障出行安全，经相关部门勘察研究，直冲村拟计划对直冲奎阁河段河堤塌方位置进行修复工程，提升河堤整体结构稳定性，提高河堤行洪能力，满足行人安全、舒适通行的要求。进一步聚焦巩固乡村振兴成果，改善村居基础设施条件，完善乡村道路建设，改善人居环境，提升村居品质。

二、项目名称

直冲奎阁河段河堤修复工程

三、实施主体

江门市江海区外海街道直冲村民委员会

四、建设内容

根据直冲奎阁河段河堤的现状，河堤须修复总长 13 米；（1）挖除原石堤及拆除原顶石栏杆 1.2 米高，拆除人行道，拆除花箱；（2）施工前需设土袋围堰，并抽干围蔽内河水进行施工；（3）挖掘机打（压）圆木桩直径 100mm，长 4m；（4）钢筋混凝土基础；（5）钢筋混凝土挡墙墙身；（6）新装花岗岩石质栏杆；（7）花箱（含支架、外饰板，花箱使用旧花箱）；（8）人行道地面铺设；



五、资金预算

资金需求 18.499576 万元。

六、实施期限

本项目计划实施时间为 2025 年 7 月-2025 年 8 月。委托设计单位编制施工图；委托造价咨询公司进行工程造价预算编制、预算审核、结算审核；委托街道招标领导小组，采用邀请招标的方式选取施工单位。严格按照施工图进行修复，并组织项目验收。

七、项目绩效情况

通过本项目修复工程，将提升直冲奎阁河段河堤整体结构稳定性，提高河堤行洪能力，满足行人安全、舒适通行的要求。

八、项目管理事项

(一)严格工程监督管理。江门市江海区外海街道直冲村民委员会严格把控工程质量，在施工过程中紧密跟进施工监管。工程竣工后，为保障工程质量和确保资金使用成效，相关工作人员将严格按照设计图纸对该工程进行验收。

(二)严格落实资金使用管理制度。每份报账材料包括报账申请表、立项申请表、施工合同、验收表、结算书、工程招标文件等资料经多方确认签章后，依规办理。

江门市江海区外海街道直冲村民委员会

2025 年 07 月 24 日



直冲村“一事一议”

会议名称:	直冲村“一事一议”		
单 位:	直冲村民委员会	地 点:	直冲村民委员会
出席人:	村两委成员、村务监督委员		
事项内容:	关于直冲奎阁河段河堤修复工程		

直冲奎阁河段河堤由于日久失修、暴雨影响，导致护堤塌方，经相关部门现场勘察研究，现根据现场实际情况，需马上进行减危修复处理。

工程概况如下：

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价
1	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距 10km	m3	175.500	34.09	5982.80
2	碎石回填	1、碎石回填	m3	14.950	158.88	2375.26
3	石渣回填	1、石渣回填	m3	103.000	89.11	9178.33
4	人行道块料铺设	1、人行道垫层 人工铺装石屑底层 厚度 10cm 2、花岗岩人行道砖 3、花岗岩人行道砖 3cm	m2	46.000	246.81	11353.26
5	水泥混凝土	1、人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 混凝土 C25	m2	46.000	87.65	4031.90
6	圆木桩	1、挖掘机打(压)圆木桩 松杂原木 直径 100mm, 长 4m	根	232.000	98.36	22819.52
7	混凝土基础	1、现浇基础 混凝土 混凝土 C25 2、泵送混凝土增加费	m3	25.020	576.25	14417.78
8	混凝土垫层	1、现浇基础 混凝土垫层 混凝土 C15 2、泵送混凝土增加费	m3	2.500	556.72	1391.80
9	混凝土挡墙墙身	1、现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 混凝土 C25 2、泵送混凝土增加费 3、安装泄水孔 塑料管 4、砂滤层 厚度 10cm 内 5、安装沉降缝 沥青木丝板	m3	18.200	628.81	11444.34
10	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 三级 螺纹钢 $\Phi 10 \sim 14$	t	4.870	4466.26	21750.69

11	拆除人行道	1、拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2、人工装自卸汽车 石方 3、自卸汽车运石方 运距 10km	m2	46.300	12.86	595.42
12	拆除花箱	1、拆除花箱	m	13.000	27.49	357.37
13	拆除旧栏杆， 新装花岗岩石 质栏杆	1、拆除旧栏杆，新装花岗岩石质栏 杆 2、花岗岩石质栏杆	m	23.000	1059.30	24363.90
14	花箱（含支架、 外饰板，花箱 使用旧花箱）	1、镀锌角钢支架 制作 2、镀锌角钢支架 安装 3、摆设塑料盆花（花箱使用旧花箱） 4、镀锌卡式龙骨 20×37×1.2（间 距 750mm） 5、1.5 厚条形铝扣板，通长	m	13.000	345.59	4492.67
15	措施项目费	措施项目费	项	1	54267.27	54267.27
16	其他项目费	其他项目费	项	1	1843.83	1843.83
17	增值税	增值税	项	1	5719.98	5719.98
招标控制价				196386.12 元		

备注：

- (1) 专项补助资金；
- (2) 拟下浮 5%以上报街道招标领导小组进行邀请招标；
- (3) 委托设计单位进行施工设计费用 4800 元；
- (4) 委托造价咨询公司进行工程造价预算编制、预算审核、结算审核各 1600 元；
- (5) 拟邀请投标单位：广东领晟建设有限公司、广东众正建设有限公司、
江门市佰顺建筑土石方工程有限公司

注：《外海街道办事处规范投资建设项目的管理制度》，10 万元（含）以上、20 万元以下的一般工程（市政公用工程、房屋建筑工程），建设单位委托造价咨询公司编审工程预算后，委托街道招标领导小组，采用邀请招标的方式确定中标单位。

制表人：陈润铨
2025 年 6 月 30 日

两委意见：经讨论一致通过。

余春球 赵永清 陈永平
郭正强 陈永平

日期：2025.7.1

村务监督委员会意见：

陈永平 梁丽君
陈永平 陈永平

日期：2025.7.2


修复前图片





重大事项决议公示图片





直冲奎阁河段河堤修复

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 196386.12元

(大写): 壹拾玖万陆仟叁佰捌拾陆元壹角贰分

招 标 人:

江门市江海区外海
街道直冲村民委员
会

(单位盖章)

造价咨询人:

广东宏正工程咨询有
限公司

(单位盖章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
叶 晖
B14184400015737
广东宏正工程咨询
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年08月12日

复 核 人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
夏 强
B14184400019227
广东宏正工程咨询
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年12月31日

编 制 时 间: 2025年7月2日

复 核 时 间: 2025年7月2日

编 制 说 明

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

1、工程概况：由 江门市江海区外海街道直冲村民委员会 投资兴建的 直冲奎阁河段河堤修复工程，本期工程范围包括：河堤修复；

2、编制依据：本工程依据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、江门市建筑与装饰、市政、安装、园林绿化工程计价程序（2018 定额）、建设单位提供的工程项目、建设单位提供的项目做法、建设单位提供的工程量，按建设单位要求按简易计税法（3%税率）计算；

3、材料价格按照江门市 2025 年 5 月份建筑工程材料市场参考价计算，江门市建筑工程材料市场参考价缺项的参考周边地区建筑工程材料市场参考价及本地市场价计算；

4、本工程的工程项目、项目做法、工程量、计税方式由建设单位提供。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	134555.04	
2	措施项目费	54267.27	
2.1	绿色施工安全防护措施费	47151.33	
2.2	其他措施项目费	7115.94	
3	其他项目费	1843.83	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1843.83	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	190666.14	
6	增值税	5719.98	
7	工程造价	196386.12	
招标控制价合计		196386.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲壑闸河段河堤修复工程

第1页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距10km	m ³	175.500	34.09	5982.80	
2	040103001001	碎石回填	1、碎石回填	m ³	14.950	158.88	2375.26	
3	040103001002	石渣回填	1、石渣回填	m ³	103.000	89.11	9178.33	
4	040204002001	人行道块料铺设	1、人行道垫层 人工铺装石屑底层 厚度 10cm 2、花岗岩人行道砖 3、花岗岩人行道砖 3cm	m ²	46.000	246.81	11353.26	
5	040203007001	水泥混凝土	1、人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 混凝土C25	m ²	46.000	87.65	4031.90	
6	040302001001	圆木桩	1、挖掘机打(压)圆木桩 松杂原木 直径100mm,长4m	根	232.000	98.36	22819.52	
7	040303002001	混凝土基础	1、现浇基础 混凝土 C25 2、泵送混凝土增加费	m ³	25.020	576.25	14417.78	
8	040303001001	混凝土垫层	1、现浇基础 混凝土垫层 混凝土C15 2、泵送混凝土增加费	m ³	2.500	556.72	1391.80	
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 混凝土C25 2、泵送混凝土增加费 3、安装泄水孔 塑料管 4、砂滤层 厚度 10cm内	m ³	18.200	628.81	11444.34	
本页小计							82994.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、安装沉降缝 沥青木丝板					
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 三级螺纹 钢筋 $\phi 10 \sim 14$	t	4.870	4466.26	21750.69	
11	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2、人工装自卸汽车石方 3、自卸汽车运石方运距10km	m ²	46.300	12.86	595.42	
12	011609001002	拆除花箱	1、拆除花箱	m	13.000	27.49	357.37	
13	040309002001	拆除旧栏杆,新装花岗岩石质栏杆	1、拆除旧栏杆,新装花岗岩石质栏杆 2、花岗岩石质栏杆	m	23.000	1059.30	24363.90	
14	050307014001	花箱(含支架、外饰板,花箱使用旧花箱)	1、镀锌角钢支架制作 2、镀锌角钢支架安装 3、摆设塑料盆花(花箱使用旧花箱) 4、镀锌卡式龙骨 20×37×1.2(间距750mm) 5、1.5厚条形铝扣板,通长	m	13.000	345.59	4492.67	
		分部分项小计					134555.04	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					41066.70	
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					41066.70	
本页小计							51560.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲壑阁河段河堤修复工程

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架					1891.20	
15	041101001001	墙面脚手架	1、综合脚手架(钢管) 高度4.5m以内	m2	120.000	15.76	1891.20	
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					39175.50	
16	041103001001	围堰	1、纤维袋围堰	m3	150.000	261.17	39175.50	
	WNLBZB	围尼龙编织布						
17	041102040001	桥梁支架		m3				
18	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项				
19	SGWDZM001	施工围挡照明		项				
20	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2				
21	DZSBJC001	吊装设备基础		项				
	QTCSF	其他措施项目费					7115.94	
	HNTMBJ2J	混凝土模板及支架					7115.94	
22	041102017001	挡墙模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	117.000	60.82	7115.94	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
23	041106001001	大型机械设备安拆费		项				
24	QT001	其他费用		项				
本页小计							48182.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直冲查阁河段河堤修复工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			6084.63			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.80	6084.63			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			6084.63			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费						
2.3	041109002001	夜间施工增加费						
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费						

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直冲壑河段河堤修复工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费						
		小计						
合 计					6084.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1843.83		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计		1843.83		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：直冲壑河段河堤修复工程			标段：	第1页，共1页
序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税	税前工程造价	190666.140	3	5719.98
合 计					5719.98

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	230.00
2	00010010	人工费		元	1.00
3	01010125-0001	三级螺纹钢筋 $\phi 10\sim 14$		t	2791.50
4	01210001-0001	镀锌角钢 综合		kg	3.95
5	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	4.05
6	03135001-0001	低碳钢焊条 综合		kg	4.05
7	03213001	铁件 综合		kg	3.28
8	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	329.28
9	04030015	中砂		m ³	162.85
10	04070045	石屑		m ³	115.83
11	04070045-0001	未筛分碎石		m ³	112.73
12	04070045-0002	石渣		m ³	60.58
13	04090090	粘土		m ³	21.33
14	05010020-0001	松杂原木 直径100mm, 长4m		m ³	923.70
15	05030060	板枋材 综合		m ³	1359.99
16	05030370	松杂直边板		m ³	1146.40
17	09050010-0001	1.5厚条形铝扣板		m ²	173.92
18	10010080-0001	镀锌卡式龙骨 20×37×1.2		m	5.72
19	12210120-0001	花岗岩石质栏杆		m	600.76
20	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	12.11
21	13050500	油性防锈漆		kg	12.63
22	13310070	石油沥青 30#		kg	3.29
23	14030010	柴油		kg	6.57
24	34090280	纤维袋		个	0.87
25	34110010	水		m ³	3.42
26	34110010-0001	水		m ³	3.42
27	35030050	脚手架钢管 $\phi 51\times 3.5$		m	16.69
28	35090230	钢支撑		kg	4.07

主要材料设备价格表

工程名称： 直冲壑河段河堤修复工程

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	36050090-0001	花岗岩人行道砖3cm		m ²	148.61
30	80010800-0001	预拌砂浆1:3		m ³	384.41
31	80210180-0001	混凝土C25(泵送)		m ³	431.21
32	80210180-0002	混凝土C15(泵送)		m ³	410.07
33	99450670	汽油	(机械用)	kg	7.84
34	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.54
35	99450680-0001	柴油	(机械用)0#	kg	6.54
36	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.70
37	99450700-0001	电	(机械用)	kw·h	0.70
38	99450710	水	(机械用)	m ³	3.01

直冲奎阁河段河堤修复

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人或
其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年7月2日

复 核 时 间： 2025年7月2日

编 制 说 明

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

1、工程概况：由 江门市江海区外海街道直冲村民委员会 投资兴建的 直冲奎阁河段河堤修复工程，本期工程范围包括：河堤修复；

2、编制依据：本工程依据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、江门市建筑与装饰、市政、安装、园林绿化工程计价程序（2018 定额）、建设单位提供的工程项目、建设单位提供的项目做法、建设单位提供的工程量,按建设单位要求按简易计税法(3%税率)计算；

3、本工程的工程项目、项目做法、工程量、计税方式由建设单位提供。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	47151.33	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程造价		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

第1页, 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、安装沉降缝 沥青木丝板					
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 三级螺纹 钢筋 $\phi 10 \sim 14$	t	4.870			
11	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2、人工装自卸汽车石方 3、自卸汽车运石方运距10km	m ²	46.300			
12	011609001002	拆除花箱	1、拆除花箱	m	13.000			
13	040309002001	拆除旧栏杆,新装花岗岩石质栏杆	1、拆除旧栏杆,新装花岗岩石质栏杆 2、花岗岩石质栏杆	m	23.000			
14	050307014001	花箱(含支架、外饰板,花箱使用旧花箱)	1、镀锌角钢支架制作 2、镀锌角钢支架安装 3、摆设塑料盆花(花箱使用旧花箱) 4、镀锌卡式龙骨 20×37×1.2(间距750mm) 5、1.5厚条形铝扣板,通长	m	13.000			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲壑阁河段河堤修复工程

第3页, 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

第4页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直冲壑河段河堤修复工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.80				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费						
2.3	041109002001	夜间施工增加费						
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费						

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

标段:

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费						
		小计						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直冲壅闸河段河堤修复工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：直冲壩閘河段河堤修复工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税	税前工程造价		3	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 直冲奎阁河段河堤修复工程

标段:

第1页, 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	22.819					
2	人工费	元	45736.842					
3	三级螺纹钢 $\phi 10\sim 14$	t	5.065					
4	镀锌角钢 综合	kg	202.756					
5	低碳钢焊条 综合	kg	46.996					
6	低碳钢焊条 综合	kg	5.764					
7	铁件 综合	kg	118.638					
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.122					
9	中砂	m ³	0.449					
10	石屑	m ³	6.164					
11	未筛分碎石	m ³	19.435					
12	石渣	m ³	133.900					
13	粘土	m ³	139.500					
14	松杂原木 直径100mm, 长 4m	m ³	11.275					
15	板枋材 综合	m ³	0.304					
16	松杂直边板	m ³	0.036					
17	1.5厚条形铝扣板	m ²	8.268					
18	镀锌卡式龙骨 20 $\times$ 37 $\times$ 1.2	m	13.728					
19	花岗岩石质栏杆	m	23.345					
20	酚醛红丹防锈漆	kg	6.780					
21	油性防锈漆	kg	1.440					
22	石油沥青 30#	kg	11.520					
23	柴油	kg	0.774					
24	纤维袋	个	3060.000					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：直冲奎阁河段河堤修复工程

标段：

第2页，共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
25	水	m3	35.183					
26	水	m3	0.121					
27	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	14.892					
28	钢支撑	kg	65.286					
29	花岗岩人行道砖3cm	m2	46.920					
30	预拌砂浆1:3	m3	1.415					
31	混凝土C25(泵送)	m3	50.906					
32	混凝土C15(泵送)	m3	2.538					
33	汽油(机械用)	kg	48.641					
34	柴油(机械用)	kg	472.389					
35	柴油(机械用)0#	kg	1.586					
36	电(机械用)	kw·h	416.033					
37	电(机械用)	kw·h	96.427					
38	水(机械用)	m3	0.075					