

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 江门市高弘第 外灯 50
万套改扩建项目
建设单位（盖章）： 公司
编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

声明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的 江门市高弘实业有限公司年产户外灯 50 万套改扩建项目（公开版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。



2025年11月14日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对报送的江门市高弘实业有限公司年产户外灯50万套改扩建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目顺利开工。

建
法

文 培 烈

建设项目环境影响报告表 编制情况承诺书

本 单 位 广东新葵环境科技有限公司
(统一社会信用代码 91440703MAD8U1Q50C) 郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 江门市高弘实业有限公司年产户外灯 50 万套改扩建项目 环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人邓敏（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 ，信用编号 ），主要编制人员包括 邓敏（信用编号 ）、邓锦骏（信用编号 ）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺



编制单位承诺书

本单位 广东新葵环境科技有限公司（统一社会信用代码 91440703MAD8U1Q50C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 2 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第 3 项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第 5 项所列情形，全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺



目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目工程分析.....	27
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	74
四、主要环境影响和保护措施.....	83
五、环境保护措施监督检查清单.....	115
六、结论.....	117

附表

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

附表 2 编制单位和编制人员情况表

附图

附图 1 建设项目地理位置图

附图 2 建设项目车间分布图

附图 3 项目四至情况图

附图 4 项目所在区域地表水环境功能区划图

附图 5 项目所在区域地下水环境功能区划图

附图 7 项目所在区域声环境功能区划图

附图 8 项目所在区域大气环境功能区划图

附图 10 广东省“三线一单”平台查询图

附件

附件 1 环评委托书

附件 2 营业执照

附件 3 法人身份证

附件 4 江海区 2024 年环境质量公报

附件 5 不动产权证

附件 6 引用 TSP 检测报告（摘录）

附件 7 2025 年第三季度江门市全面推行河长制水质季报（摘录）

附件 8 《关于江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目环境影响报告表的批复》（江江环审〔2024〕63 号）

附件 9 《江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目竣工环境保护验收意见》

附件 10 现有项目验收检测报告

附件 11 改扩建项目油性漆 MSDS

附件 12 稀释剂 MSDS

附件 13 改扩建项目油性漆 VOCs 检测报告

附件 14 除油剂 MSDS

附件 15 电泳漆 MSDS

附件 16 电泳漆 VOCs 检测报告

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江门市高弘实业有限公司年产户外灯 50 万套改扩建项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	***	联系方式	*****
建设地点	广东省（自治区）江门市江海区连海路 365 号（具体地址）		
地理坐标	（东经 113 度 10 分 7.539 秒，北纬 22 度 33 分 14.432 秒）		
国民经济行业类别	C3872 照明灯具制造	建设项目行业类别	三十五、电力机械和器材制造业 77 照明器具制造 387：其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☒ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	500	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	4	施工工期	2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地面积（m ² ）	20023
专项评价设置情况	无		
规划情况	《江海产业集聚发展区规划》（广东省工业和信息化厅批复同意，粤工信园区函〔2019〕693 号）		
规划环境影响评价情况	《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书》（江门市生态环境局 2022 年 8 月 30 日审批，江环函〔2022〕245 号）		

规划及规划环境影响评价符合性分析	一、规划符合性分析 规划名称：《江海产业集聚发展区规划》（广东省工业和信息化厅批复同意，粤工信园区函〔2019〕693号） 规划范围：江海产业集聚发展区规划位于江海区中南部区域，四至范围为东至西江，南至会港大道，西至滘头工业园，北至五邑路。 规划时限：规划基准年为2020年，规划水平年为2021年至2030年。 规划目标及定位：紧抓广东省建设珠江西岸先进装备制造产业带和促进珠三角产业梯度转移的机遇，充分利用江门高新区（江海区）区域优势和五大国家级平台的品牌优势，依托现有产业配套环境优势，以承接珠三角产业转移为主攻方向，重点深化“深江对接”，整合资源，加大平台、招大项目，加快江海区工业发展和区域开发步伐，推动江门高新区（江海区）产业转型升级和经济快速发展，重点发展新材料、机电、电子信息及通讯等产业集群，努力打造产业转型升级示范区，形成江门高新区（江海区）产城良性互动、互促发展的格局。 产业发展：结合江门国家高新区（江海区）的支柱产业和区委政府以高端机电制造、新材料和新一代电子信息及通讯产业等三大战略性新兴产业打造产业集群的工作部署，江海产业集聚发展区确定以电子电器、机电制造、汽车零部件为主的高附加值先进（装备）制造业以及新能源新材料产业为集聚发展区的主导产业。 其中，以崇达电路、建滔电子、金羚电器、福宁电子等企业为代表加快电子电器产业集群不断壮大；以维谛技术、奥斯龙、华生电机和利和兴等为首支持机电制造产业加速集聚发展；以科世得润、安波福、大冶等为龙头加快汽摩及零部件制造产业转型升级；以优美科长信、科恒、奇德等为重点培育对象，加快培育新能源新材料产业成为新集群。 相符性分析：本项目选址于江门市江海区连海路365号，属于江海产业集聚发展区规划范围内，主要从事照明灯具的生产，符合集聚区的发展定位。			
	二、规划环境影响评价及其审查意见符合性分析 根据《江海区产业集聚发展区规划环境影响报告书》及其审查意见（江环函〔2020〕245号）：本次规划环评的主要评价范围为江海产业集聚发展区，规划位于江海区中南部区域，四至范围为东至西江，南至会港大道，西至滘头工业园，北至五邑路。规划总面积为1926.87公顷。江海产业集聚发展区确定以电子电器、机电制造、汽车零部件为主的高附加值先进（装备）制造业以及新能源新材料产业为集聚发展区的主导产业。其中，以崇达电路、建滔电子、金羚电器、福宁电子等企业为代表加快电子电器产业集群不断壮大。 相符性分析：本项目选址于江门市江海区连海路365号，属于规划环评的主要评价范围内，主要从事照明灯具的生产，符合规划环评中集聚发展区的发展定位。			
	三、与规划园区环境准入条件分析			
	表 1-1 与江海区产业集聚发展区生态环境准入清单相符性分析表			
	清单类型	准入要求	项目情况	相符性
	空间布局管控	1、产业集聚发展区未审查区域重点发展符合规划定位的电子电器、机电制造、汽车零部件、新能源、新材料等产业，加快传统产业转型升级步伐，全面提升产业集群绿色发展水平。	1、本项目位于产业集聚发展区未审查区域内，本项目主要从事照明灯具的生产，符合集聚区的发展定位。	符合

	2、项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求，原则上不得引进与规划主导产业无关且高耗能、高耗水及污染排放量大的工业建设项目，依法依规关停落后产能。 3、现有项目及新建、改建、扩建项目不得排放持久性有机污染物或汞、铬、六价铬重金属。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站；不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目。严格限制专门从事喷涂、喷粉、注塑、挤塑等工序的附加值低的小微型企业。 4、严格生产空间、生活空间、生态空间管控。工业企业禁止选址生活、生态空间，生产空间禁止建设居民住宅、医院、学校等敏感建筑。与集中居住区临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。 5、禁止在居民区、幼儿园、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目；环境敏感用地内禁止新建储油库项目；禁止在西江干流最高水位线水平外延 500 米范围内新建、扩建废弃物堆放场和处理场。 6、有电镀工艺的电路板企业生产车间、污染防治设施、危险化学品储存设施等与居民楼、学校、医院等环境敏感点设置不低于 150 米环境防护距离。 7、纳入建设用地土壤风险管控和修复名录地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务设施用地。	2、本项目与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《市场准入负面清单（2025 年本）》相符，本项目不属于高耗能、高耗水项目，不属于落后产能项目。 3、本项目不排放持久性有机污染物，不使用燃煤燃油火电机组、自备电站，不属于燃煤锅炉、生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目。本项目不属于专门从事喷涂、喷粉、注塑、挤塑等工序的附加值低的小微型企业。 4、本项目选址于江门市江海区连海路 365 号，不在生活、生态空间范围内。 5、本项目位置不属于居民区、幼儿园、学校、医院、疗养院、养老院等周边区域，本项目不属于储油库项目，本项目不新建、扩建废弃物堆放场和处理场。 6、本项目不含电镀工艺。 7、本项目用地为工业用地，不作为住宅、公共管理与公共服务设施用地。	
--	--	---	--

	1、集聚区未审查区域各项污染物排放总量不得突破本规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 2、加快推进集聚区实施雨污分流改造，推动区域污水管网全覆盖、全收集、全处理以及老旧污水管网改造和破损修复；新建区域污水收集管网建设要与集聚区发展同步规划、同步建设；尽快启动高新区污水处理厂排污专管的升级、改造工程。 3、高新区污水处理厂、江海污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级 A 标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。从改善区域水体环境质量角度出发，建议江海区提高区域环境综合整治力度，适时启动江海污水处理厂、高新区污水处理厂的扩容及提标改造，建议将来排水主要污染物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 4、对于涉及配套电镀的线路板项目，线路板企业应优先考虑在厂区内对其一般清洗废水、综合废水进行回用，作为中水回用处理系统的原水，厂区中水回用率不得低于 40%。 5、严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目；加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；严大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；涉及 VOCs 无组织排放的企业执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）规定；涉 VOCs 重点行业逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率，鼓励现有该类项目搬迁退出。 6、现有燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2 排放标准，新建燃气锅炉废气中氮氧化物执行	1、本项目位于产业集聚发展区未审查区域内，本项目各项污染物排放总量没有突破本规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 2、本项目厂区已完善雨污分流管渠，污水管网已铺设完善。 3、项目新增生活污水经预处理后进入高新区污水处理厂处理，污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级 A 标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者，新增生产废水依托现有项目污水处理设施处理后水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值。 4、本项目不涉及电镀工序，不属于线路板项目。 5、项目不产生和排放有毒有害大气污染物。项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。项目有机废气采用“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理，属于高	符合
--	---	---	----

		《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，颗粒物、二氧化硫指标特别排放标准（表 3）的执行范围、时间按区域正式发布方案执行；新改建的工业窑炉，如烘干炉、加热炉等，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米。 7、产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。 8、在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，VOCs 两倍削减量替代。新、改、扩建重金属重点行业建设项目必须有明确具体的重金属污染物排放总量来源，且遵循“减量置换”或“等量替换”的原则。 9、现有未完善环评审批、竣工环保验收手续的企业，责令停产整顿并限期改正。	效 VOCs 治理技术。 6、本项目不使用燃气锅炉。 7、本项目危险废物储存场所、一般固废储存场所均按相关规范设置，做好防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。 8、本项目新增 VOCs 总量指标实行两倍削减替代方案。 9、现有项目均按相关规范要求办理环评审批、竣工验收等，环评审批、竣工验收手续齐全。	
	环境风险防控	1、应建立企业、集聚区、区域三级环境风险防控体系，加强集聚区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入集聚区外环境。建立集聚区环境应急监测机制，强化集聚区风险防控。 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入区项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 3、建设智能化环保管理监控平台，监控区内重点污染企业的用水、用电、排污等情况。建立健全环境质量监测、环境风险防控、突发环境事件应急等环保管理制度。 4、规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略，细化落实到企业各工艺环节，按照“一企一策”原则确定有效的	1、本项目危废仓将采取地面防渗措施，门口设置漫坡，能有效防止泄露情况发生。 2、本项目厂区已作地面硬底化处理，本项目建成后将按国家有关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门审批备案。 3、本项目建设单位不属于重点污染企业。 4、本项目建成后将按国家有关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门审批备案。 5、本项目不涉及土地用途变更。 6、本项目不属于重点监管企业。	符合

		事故风险防范和应急措施。区域内企业优先纳入区域污染天气应急应对管控清单。 5、土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 6、重点监管企业应在有土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。		
	能源资源利用	1、盘活存量建设用地，落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。 2、集聚区内新引进有清洁生产审核标准的行业，项目清洁生产水平应达到一级水平。 3、贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网内月均用水量5000立方米以上的非农业用水单位实行计划用水监督管理。 4、逐步淘汰集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。 5、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 6、科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。	1、本项目总投资 500 万元，土地面积投资强度、土地利用强度符合控制性指标要求。 2、本项目不属于新引进有清洁生产审核标准的行业。 3、本项目积极响应“节水优先”方针。 4、本项目不使用集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。 5、本项目使用加热能源为天然气，不使用高污染燃料。 6、本项目不使用煤炭资源，不属于高能耗项目。	符合
其他符合性分析	1、产业政策相符性分析 本项目所属行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的 C3872 照明灯具制造。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 2023 年 12 月 1 日第 6 次委务会议审议通过，自 2024 年 2 月 1 日起施行）、《市场准入负面清单（2025 年本）》（发改体改规〔2025〕466 号）、《江门市投资准入禁止限值目录（2018 年本）》（江府〔2018〕20 号）等文件，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，本项目不属于明文规定限制类及淘汰类			

产业项目，项目采用的生产工艺及其设备均不属于落后工艺和淘汰类设备。因此，本项目符合产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于江海区连海路 365 号，根据建设单位提供的用地不动产权证书（详见附件 5），本项目所在地属于工业用地，实际用途与规划设计相符。 3、与其他环保法规相符性分析 （一）、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）相符性分析 表 1-1 与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）相符性分析			
序号	文件规定	本项目情况	符合性
1	与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的相符性分析	生态保护红线：根据《江门市城市总体规划（2011~2020 年）》，本项目所在位置不属于生态保护红线区域。根据《关于江门市生活饮用水地表水源保护区划分的批复》（广东省人民政府，粤府函[1999]188 号）和《广东省人民政府关于调整江门市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]273 号）等相关文件要求，本项目所在地不在饮用水源保护区范围内以及其他各类保护地范围内。 环境质量底线：本项目运行后各类大气污染物能够达标排放，不降低项目所在区域现有大气环境功能级别；污水不直接排放，不降低水环境功能级别；经采取各类措施后，运营期厂界噪声能够达标排放，不降低区域声环境质量现状；产生的各类固体废物分类合理处理处	符合

					置，不会对周边环境产生影响。综上，项目符合环境质量底线要求。 资源利用上线：本工程运营过程中会消耗一定量的电源、水资源等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单：本项目不属于《市场准入负面清单》（2025 年本）中的禁止准入类和限制准入类。	
	2	生态环境分区管控	全省总体管控要求	推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。	本项目位于江门市江海区连海路 365 号，为工业集聚地，本项目属于 C3872 照明灯具制造项目，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目；本项目不属于落后产能企业；项目所在地 O₃（日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度平均）浓度超标，该区域为不达标区，项目生产过程中产生的挥发性有机物经收集治理后达标排放，本项目符合环境质量改善要求。	符合
	3	生态环境分区管控	全省总体管控要求	超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入	项目排放的 VOCs 实行总量控制要求，实施减量替代。项目不涉及重金属排放，不属于高污染企业，不属于火电及钢铁行业企业，不属于水泥、石化、化工及有色金属冶炼行业。项目使用的含 VOCs 物料储存、运输均为密闭桶装，使用过程采用有效收集措施处理并达标排放，降低对周边环境空气的影响。	符合

				推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。		
	4			加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	改扩建项目位置不属于供水通道干流沿岸地区及饮用水水源地、备用水水源地的范围内，项目生活污水经三级化粪池处理后排入江门高新区综合污水处理厂处理，生产废水经自建污水处理设施处理后排入江门高新区综合污水处理厂处理，不存在对东江、西江、北江和韩江等供水通道干流以及饮用水水源地的影响泄漏途径。本项目危废仓及原辅材料储存仓均设置地面防腐防渗措施；本项目建成后将按国家有关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门审批备案。建设单位不属于重点环境风险源。改扩建项目用地为工业用地，不涉及农用地。	符合
	5		“一核一带一区”区域管控要求	禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性	改扩建项目生产用电为市政供电，不使用燃煤燃油火电机组，不新建自备电站；改扩建项目所使用的供热能源为天然气，不属于高污染燃料；改扩建项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。	符合

			有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。		
6			在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时35蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇生活污水处理设施提质增效。率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。加强珠江口、大亚湾、广海湾、镇海湾等重点河口海湾陆源污染控制。	改扩建项目新增氮氧化物实行等量替代方案，挥发性有机物实施两倍削减替代方案；改扩建项目不使用燃煤锅炉；改扩建项目生活污水通过三级化粪池处理，生产废水通过自建污水处理设施处理，后排入江门高新区综合污水处理厂，水污染物总量纳入污水处理厂，企业不再单独申请；本项目不在电镀专业园区内、不属于电镀企业。本项目生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理，一般固废储存于一般固废仓并定期交由相关单位回收处理，危险废物储存于危废仓，并定期交由有资质单位处理。	符合
（二）、与《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案（修订）的通知》（江府函〔2024〕15号）的相符性分析 根据《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（江府〔2024〕15号），本项目属于陆域环境重点管控单元（单元编号：ZH44070420002）、					

生态空间一般管控区（单元编号：YS4407043110002）、水环境一般管控区（单元编号：YS4407043210028）、大气环境高排放重点管控区（单元编号：YS4407042310001）、高污染燃料禁燃区（单元编号：YS4407042540001）				
表 1-2 与《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案（修订）的通知》（江府函〔2024〕15 号）相符性分析				
管控单元	文件规定		本项目情况	符合性
陆域环境重点管控单元	区域布局管控	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展新材料、大健康、高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、家电等优势 and 特色产业。打造江海区都市农业生态公园。 1-2.【产业/禁止类】新建项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《江门市投资准入禁止限制目录》等相关产业政策的要求。 1-3.【生态/禁止类】该单元生态保护红线内自然保护区核心区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。法律法规规定允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照有关规定办理用地用海用岛审批。 1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，禁止新建储油库项目，严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及生产、使用高 VOCs 原辅材料的溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等项目，	1-1.【产业/鼓励引导类】改扩建项目属于 C3872 照明灯具制造项目，主要从事照明灯具的生产，符合区域规划发展定位。 1-2.【产业/禁止类】改扩建项目属于 C3872 照明灯具制造项目，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 2023 年 12 月 1 日第 6 次委务会议审议通过，自 2024 年 2 月 1 日起施行）、《市场准入负面清单（2025 年本）》（发改体改规〔2025〕466 号）、《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）（江府〔2018〕20 号）》等相关产业政策的要求。 1-3.【生态/禁止类】改扩建项目属于不属于生态保护红线范围内、自然保护区。 1-4.【大气/限制类】本项目不属于大气环境受体敏感重点管控区范围，本项目不属于储油库项目，本项目产生及排放有毒有害大气污染物，项目 VOCs 厂区内无组织排放	符合

		涉及 VOCs 无组织排放的企业执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等标准要求,鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-5.【水/禁止类】 畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-6.【岸线/禁止类】城镇建设和发展不得占用河道滩地。河道岸线的利用和建设,应当服从河道整治规划和航道整治规划。	执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内 VOCs 无组织排放限值。 1-5.【水/禁止类】改扩建项目不属于畜禽养殖业。 1-6.【岸线/禁止类】改扩建项目建设不占用河道滩地。	
	能源资源利用	2-1.【能源/鼓励引导类】科学实施能源消费总量和强度“双控”,新上“两高”项目能效水平达到国内先进水平,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长。 2-2.【能源/鼓励引导类】逐步淘汰集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。 2-3.【能源/禁止类】在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 2-4.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度。 2-5.【土地资源/综合类】盘活存量建设用地,落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求,提高土地利用效率。	2-1.【能源/鼓励引导类】改扩建项目不属于“两高”项目。 2-2.【能源/鼓励引导类】改扩建项目不使用集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。 2-3.【能源/禁止类】改扩建项目不使用高污染燃料。改扩建项目固化炉使用能源为天然气,属于清洁能源。 2-4.【水资源/综合类】改扩建项目积极响应“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度。 2-5.【土地资源/综合类】改扩建项目单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标符合相关要求。	符合
	污染物排放管控	3-1.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内,城市建成区建设项目的施工现场出入口应当安装监控车辆出场冲洗情况及车辆车牌号码视频监控设备;合理安排作业时间,	3-1.【大气/限制类】改扩建项目不属于大气环境受体敏感重点管控区范围。 3-2.【大气/限制类】改扩建项目不属于纺织印染	符合

		适时增加作业频次，提高作业质量，降低道路扬尘污染。 3-2.【大气/限制类】纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序 VOCs 排放控制，加强定型机废气、印花废气治理。 3-3.【大气/限制类】化工行业加强 VOCs 收集处理；玻璃企业实施烟气深化治理，确保大气污染物排放达到相应行业标准要求。 3-4.【大气/限制类】大气环境高排放重点管控区内，强化区域内制漆、皮革、纺织企业 VOCs 排放达标监管，引导工业项目聚集发展。 3-5.【水/鼓励引导类】污水处理厂出水全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。 3-6.【水/限制类】电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015），新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量或减量替代。印染行业实施低排水染整工艺改造，鼓励纺织印染、电镀等高耗水行业实施绿色化升级改造和废水深度处理回用，依法全面推行清洁生产审核。 3-7.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	行业，不产生定型机废气、印花废气。 3-3.【大气/限制类】本项目属于照明灯具制造业，不属于化工行业，不属于玻璃企业。 3-4.【大气/限制类】改扩建项目属于大气环境高排放重点管控区范围内，建设单位不属于制漆、皮革、纺织企业。 3-5.【水/鼓励引导类】改扩建项目新增生活污水及生产废水进入江门高新区综合污水处理厂处理，江门高新区综合污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。 3-6.【水/限制类】改扩建项目不属于电镀行业、印染行业。 3-7.【土壤/禁止类】改扩建项目用地为工业用地，不属于农用地。改扩建项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	
	环境 风险 防控	4-1.【风险/综合类】企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报	4-1.【风险/综合类】本项目建成后将按国家有关规定制定突发环境时间	符合

			生态环境主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。 4-2.【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。 4-3.【土壤/综合类】重点监管企业应在有土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。	应急预案。发生或可能发生突发环境事件时，立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。 4-2.【土壤/限制类】改扩建项目不涉及土地用途变更。 4-3.【土壤/综合类】改扩建项目所在厂区已进行地面硬底化，危险废物储存仓已设置防腐蚀、防泄漏等防渗措施。	
	生态空间一般管控区	区域布局管控	按照国家和省统一要求管理。	按照国家和省统一要求管理。	符合
	水环境一般管控区	区域布局管控	畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。	改扩建项目不属于畜禽养殖业。	符合
		能源资源利用	贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。	改扩建项目积极响应“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。	符合
		污染物排放管控	电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015），新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量或减量替代。印染行业实施低排水染整工艺改造，鼓励纺织印染、电镀等高耗水行业实施绿色化升级改造和废水深度处理回用，依法全面推行清洁生产审核。	改扩建项目不属于电镀行业、印染行业。	符合
		环境	企业事业单位应当按照国家有	本项目建成后将按国家	符合

		风险 防控	关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。	有关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门和有关部门备案。发生或可能发生突发环境事件时，立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。	
	大气 环境 高排 放重 点管 控区	区域 布局 管控	应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。	改扩建项目位置选址（江门市江海区连海路 365 号）符合“工业项目集聚发展”的政策要求。	符合
		污染 物排 放管 控	1、火电、化工等行业执行大气污染物特别排放限值。 2、加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉 VOCs 项目实施 VOCs 排放两倍削减替代，推广采用低 VOCs 原辅材料。	1、改扩建项目不属于火电、化工行业。 2、改扩建项目新增涉 VOCs 工序均配套有效收集措施（喷漆房单层密闭负压收集），末端通过“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理，改扩建项目新增 VOCs 排放指标申请采用两倍削减替代方案。	符合
	高污 染燃 料禁 燃区	区域 布局 管控	禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施。	改扩建项目不使用燃用高污染燃料的设施。	符合
		能源 资源 利用	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	改扩建项目不使用高污染燃料；改扩建项目使用加热能源为天然气，属于清洁能源。	符合
		污染 物排 放管 控	禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的，污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，生物质成型燃料锅炉按 9%执行，生物质气化供热项目按 3.5%执行）。	改扩建项目不使用生物质燃料锅炉，不属于气化供热项目。	符合

(三)、项目与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》(粤环发〔2019〕2号)相符性分析 表 1-3 项目与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》(粤环发〔2019〕2号)相符性分析 <table> <tr> <th>序号</th><th>文件规定</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>新、改、扩建排放 VOCs 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度,重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12 个行业</td><td>改扩建项目涉及喷漆工序,属于重点行业,改扩建项目 VOCs 实行减量替代制度;</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>珠三角地区各地级以上市、上一年度环境空气质量年评价浓度不达标或污染负荷接近承载能力上限的城市,建设项目新增 VOCs 排放量,实行本行政区域内污染源“点对点”2 倍量削减替代,原则上不得接受其他区域 VOCs“可替代总量指标”。其它城市的建设项目所需 VOCs 总量指标实行等量削减替代</td><td>项目所在地 6 种基本污染物中, O₃ 不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单二级标准要求,项目所在地为环境空气质量不达标区。本项目新增 VOCs 排放量实行 2 倍削减替代方案,所取得的 VOCs 总量指标来源于与本项目同一行政区域。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>3</td><td>对 VOCs 排放量大于 300 公斤/年的新、改、扩建项目,进行总量替代,并填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的,由本级生态环境主管部门自行确定范围,并按照要求审核总量指标来源,填写 VOCs 总量指标来源说明。</td><td>改扩建项目新增 VOCs 按两倍削减要求进行总量替代。</td><td>符合</td></tr> </table> (四)、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53 号)的相符性分析				序号	文件规定	本项目情况	符合性	1	新、改、扩建排放 VOCs 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度,重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12 个行业	改扩建项目涉及喷漆工序,属于重点行业,改扩建项目 VOCs 实行减量替代制度;	符合	2	珠三角地区各地级以上市、上一年度环境空气质量年评价浓度不达标或污染负荷接近承载能力上限的城市,建设项目新增 VOCs 排放量,实行本行政区域内污染源“点对点”2 倍量削减替代,原则上不得接受其他区域 VOCs“可替代总量指标”。其它城市的建设项目所需 VOCs 总量指标实行等量削减替代	项目所在地 6 种基本污染物中, O ₃ 不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单二级标准要求,项目所在地为环境空气质量不达标区。本项目新增 VOCs 排放量实行 2 倍削减替代方案,所取得的 VOCs 总量指标来源于与本项目同一行政区域。	符合	3	对 VOCs 排放量大于 300 公斤/年的新、改、扩建项目,进行总量替代,并填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的,由本级生态环境主管部门自行确定范围,并按照要求审核总量指标来源,填写 VOCs 总量指标来源说明。	改扩建项目新增 VOCs 按两倍削减要求进行总量替代。	符合
序号	文件规定	本项目情况	符合性																
1	新、改、扩建排放 VOCs 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度,重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12 个行业	改扩建项目涉及喷漆工序,属于重点行业,改扩建项目 VOCs 实行减量替代制度;	符合																
2	珠三角地区各地级以上市、上一年度环境空气质量年评价浓度不达标或污染负荷接近承载能力上限的城市,建设项目新增 VOCs 排放量,实行本行政区域内污染源“点对点”2 倍量削减替代,原则上不得接受其他区域 VOCs“可替代总量指标”。其它城市的建设项目所需 VOCs 总量指标实行等量削减替代	项目所在地 6 种基本污染物中, O ₃ 不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单二级标准要求,项目所在地为环境空气质量不达标区。本项目新增 VOCs 排放量实行 2 倍削减替代方案,所取得的 VOCs 总量指标来源于与本项目同一行政区域。	符合																
3	对 VOCs 排放量大于 300 公斤/年的新、改、扩建项目,进行总量替代,并填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的,由本级生态环境主管部门自行确定范围,并按照要求审核总量指标来源,填写 VOCs 总量指标来源说明。	改扩建项目新增 VOCs 按两倍削减要求进行总量替代。	符合																

表 1-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析			
序号	文件规定	本项目情况	符合性
1	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。	项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。	符合
2	全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。	改扩建项目含 VOCs 物料储存、转移和输送过程采用密闭桶装储存，生产过程均配置有效废气收集处理设施，能有效降低废气无组织排放。	符合
3	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。	改扩建项目新增 VOCs 依托现有“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”，属于高效治理技术。	符合
4	深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据 O ₃ 、PM _{2.5} 来源解析，结合行业污染排放特征和 VOCs 物质光化学反应活性等，确定本地区 VOCs 控制的重点行业 and 重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高 VOCs 治理的精准性、针对性和有效性。	改扩建项目新增 VOCs 依托现有“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”，属于高效治理技术。	符合

(五)、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环〔2021〕10号)的相符性分析 表 1-5 与《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环〔2021〕10号)相符性分析 <table> <tr> <th>粤环[2021]10号规定</th><th>本项目情况</th><th>相符性</th></tr> <tr> <td>大力推进挥发性有机物(VOCs)源头控制和重点行业深度治理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准,禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。</td><td>项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。</td><td>改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>建立工业固体废物污染防治责任制,持续开展重点行业固体废物环境审计,督促企业建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。完善固体废物环境监管信息平台,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。</td><td>改扩建项目产生的固体废物采用台账记录,并做好相应的委外措施,固体废物从收集、存放到出厂均做好记录。</td><td>符合</td></tr> </table>			粤环[2021]10号规定	本项目情况	相符性	大力推进挥发性有机物(VOCs)源头控制和重点行业深度治理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准,禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。	项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。	符合	石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。	改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。	符合	建立工业固体废物污染防治责任制,持续开展重点行业固体废物环境审计,督促企业建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。完善固体废物环境监管信息平台,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。	改扩建项目产生的固体废物采用台账记录,并做好相应的委外措施,固体废物从收集、存放到出厂均做好记录。	符合
粤环[2021]10号规定	本项目情况	相符性												
大力推进挥发性有机物(VOCs)源头控制和重点行业深度治理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准,禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。	项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。	符合												
石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。	改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。	符合												
建立工业固体废物污染防治责任制,持续开展重点行业固体废物环境审计,督促企业建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。完善固体废物环境监管信息平台,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。	改扩建项目产生的固体废物采用台账记录,并做好相应的委外措施,固体废物从收集、存放到出厂均做好记录。	符合												
(六)、与《江门市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 表 1-6 与《江门市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 <table> <tr> <th>相关规定</th><th>本项目情况</th><th>相符性</th></tr> <tr> <td>禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。</td><td>项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施,严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。</td><td>改扩建项目新增有机废气依托现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附装置+RCO 脱附催化燃烧”处理,不采用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。</td><td>改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。</td><td>符合</td></tr> </table>			相关规定	本项目情况	相符性	禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。	项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。	符合	推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施,严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。	改扩建项目新增有机废气依托现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附装置+RCO 脱附催化燃烧”处理,不采用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施。	符合	水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。	改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。	符合
相关规定	本项目情况	相符性												
禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。	项目所用涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。	符合												
推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施,严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。	改扩建项目新增有机废气依托现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附装置+RCO 脱附催化燃烧”处理,不采用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施。	符合												
水泥、化工、有色金属冶炼等行业企业依法严格执行大气污染物特别排放限值。	改扩建项目不属于石化、水泥、化工、有色金属冶炼等行业。	符合												

(七)、与《江门市生态环境局关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》(江环〔2025〕20 号)相符性分析 表 1-8 与《江门市生态环境局关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》(江环〔2025〕20 号)相符性分析			
文件规定		本项目情况	符合性
产业结构优化调整行动	严格新建项目准入。原则上不再审批经济贡献少、生产设备落后、生产方式粗放(如敞开点多、废气难以收集)的项目,新改扩建项目严格落实生态环境分区管控方案、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等相关要求。新改扩建使用非低 VOCs 含量原辅材料的涉 VOCs 排放重点行业项目,应实现 VOCs 高效收集,选用高效治理技术或同行业先进治理技术(如蓄热式燃烧 RTO、蓄热式催化燃烧 RCO、焚烧 TO、催化燃烧 CO 等,由具有活性炭再生资质企业建设和运维的活性炭脱附第三方治理模式可视为高效治理措施)。	改扩建项目不属于经济贡献少、生产设备落后、生产方式粗放(如敞开点多、废气难以收集)的项目,改扩建项目符合生态环境分区管控方案、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等相关要求,改扩建项目新增使用涂料均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)限值。	符合
	严格项目环评审批。聚焦涉 VOCs 排放重点行业整治,严格 VOCs 总量指标精细化管理,遵循“以减量定增量”,原则上 VOCs 减排储备量不足的县(市、区)将暂停涉 VOCs 排放重点行业项目审批。新改扩建涉 VOCs、NOx 排放项目应严格按照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号)、《广东省生态环境厅办公室关于进一步规范工业源氮氧化物和挥发性有机物工程减排核算工作的通知》(粤环办〔2023〕84 号)等相关要求,如实开展新增指标核算审查。新改扩建项目采用活性炭吸附工艺的,在环评报告中应明确废气预处理工艺,并根据 VOCs 产生量明确活性炭箱体体积、活性炭填装数量、类别、质量(如碘值)、更换周期等关键内容。	改扩建项目 VOCs 总量申请采用两倍削减替代方案,改扩建项目 VOCs 总量核算方法符合《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538 号)、《广东省生态环境厅办公室关于进一步规范工业源氮氧化物和挥发性有机物工程减排核算工作的通知》(粤环办〔2023〕84 号)等相关要求。改扩建项目依托现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附装置+RCO 脱附催化燃烧”,其活性炭箱体体积、活性炭填装数量、类别、质量(如碘值)、更换周期等关	符合

			键参数均按照均符合《江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案》中“附件 4 活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引”的要求。	
		加大落后产能淘汰力度。 按照《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，持续对 100 万平方米 1 年以下的建筑陶瓷砖，20 万件 1 年以下卫生陶瓷生产线，2 蒸吨及以下生物质锅炉(集中供热和天然气管网未覆盖区域除外)，砖瓦轮密以及立窑、无顶轮密、马蹄密等土窑，使用陶土坩埚、陶瓷坩埚及其他非铂金材质坩埚进行拉丝生产的玻璃纤维等国家产业政策已明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品进行排查建档，加大落后产能淘汰力度，实现“动态清零”。	改扩建项目项目不属于陶瓷类生产项目、不使用生物质锅炉、不属于玻璃纤维制造等国家产业政策明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品。	符合
	VOCs 废气污染治理提升行动	加强无组织排放控制。 全面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等标准要求，对达不到相关标准要求的开展整治。对无法实现低 VOCs 含量原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业并保持微负压状态(行业有特殊要求除外)，大力推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；对于生产设施敞开环节应落实“应盖尽盖”；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒。	改扩建项目 VOCs 产生源采用有效收集方式(喷漆工序车间密闭负压收集，喷漆后固化炉密闭收集，设备管道直连)，无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。	符合
		强化废气预处理。 废气预处理工艺是保障活性炭高效运行、降低更换频次的重要环节，企业应根据气成份、温湿度等排放特点，配备过滤、洗涤、喷淋、干燥等除漆雾、除湿、除尘废	改扩建项目依托现有项目“水喷淋+干式过滤器”作为进入“活性炭吸附+RCO 催化燃烧”的预处理，经预处理后的工艺废	符合

	气预处理设施，确保进入活性炭吸附设备的废气中颗粒物含量低于 $1\text{mg}/\text{m}^3$，温度低于 40°C，相对湿度宜低于 70%。大力推动企业淘汰简易水帘机、简易喷淋塔等前处理设施，改用气旋水帘机、旋流喷板式洗涤塔、气旋喷淋塔等高效前处理设施。	气已符合要求。项目“水喷淋设施”为“气旋喷淋塔”，属于高效前处理设施。	
	强化末端治理。企业应依据排放废气的浓度、成分、风量、温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择适宜的高效治理技术。活性炭吸附工艺一般适用于间歇式生产、单体风量不大（小于 $30000\text{m}^3/\text{h}$ 以下）、VOCs 进口浓度不高（$300\text{mg}/\text{m}^3$ 左右，不超过 $600\text{mg}/\text{m}^3$）且不含有低沸点、易溶于水等物质组分的废气处理。对于采用活性炭吸附工艺的，企业应规范活性炭箱设计，确保废气停留时间不低于 0.5s（蜂窝状活性炭箱气体流速宜低于 $1.2\text{m}/\text{s}$，装填厚度不宜低于 600mm；颗粒状活性炭箱气体流速宜低于 $0.6\text{m}/\text{s}$，装填厚度不宜低于 300mm）。对于连续生产、年使用溶剂量大、VOCs 产生量大的企业应优先选用高温烧、催化燃烧等高效治理技术（如蓄热式燃烧 RTO、蓄热式催化燃烧 RCO、焚烧 TO、催化燃烧 CO 等）。	项目末端治理措施为“活性炭吸附+RCO 催化燃烧”，活性炭箱箱体积、活性炭填装数量、类别、质量（如碘值）、更换周期等关键参数均按照均符合《江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案》中“附件 4 活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引”的要求。RCO 催化燃烧属于高效治理技术。	符合
	淘汰低效治理设施。按照《国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）》要求，严格限制新改扩建项目使用 VOCs 水喷淋（水溶性或有酸碱反应性除外）、无控制系统或控制系统未实现对设施关键参数进行自动调节控制的燃烧、冷凝、吸附脱附等 VOCs 治理技术，全面完成光催化、光氧化、低温等离子（恶臭处理除外）等低效 VOCs 治理设施淘汰。	改扩建项目新增 VOCs 依托现有“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理，不使用低效 VOCs 治理设施。	符合
	加强治理设施运行维护。除考虑安全和特殊工艺要求外，禁止开启稀释口、稀释风机。采用燃烧工艺的，有机废气浓度低或浓度波动大时需补充助燃燃料，保证燃烧设施的运行温度在设	项目运营期间按规范要求加强活性炭治理设施运行维护，定期对活性炭吸附装置、RCO 催化燃烧装置进行检修，保证废气	符合

	计值范围内，RTO 燃烧温度不低于 760℃，催化燃烧装置燃烧温度不低于 300℃；对于将有机废气引入高温炉、密进行焚烧的，有机废气应引入火焰区，并且同步运行。VOCs 燃烧(焚烧、氧化)设备的废气排放浓度应按相关标准要求进行氧含量折算。采用冷凝工艺的，不凝尾气的温度应低于尾气中主要污染物的液化温度，对于 VOCs 治理产生的废吸附剂、废催化剂、废吸收剂等耗材，以及含 VOCs 废料、渣、液等，应密闭储存，并及时清运处置；储存库应设置 VOCs 废气收集和治理设施。	经治理后安全达标排放。	
	规范活性炭吸附设施运维。活性炭吸附设施应选用达到规定碘值要求的活性炭(颗粒状活性炭不低于 800 碘值，蜂窝状活性炭不低于 650 碘值)，并结合废气产生量、风量、VOCs 去除量等参数，督促企业按时足量更换活性炭(活性炭更换量优先以危废转移量为依据，更换周期建议按吸附比例 15% 进行计算，且活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月)，确保废气达标排放、处理效率不低于 80%。鉴于蜂窝状活性炭存在吸附效能不足、更换频次高、结构强度低、易破碎、来回运输损耗大、难以有效再生回用等问题，鼓励企业使用颗粒状活性炭进行 VOCs 废气吸附处理。采用活性炭吸附+脱附技术的(可再生工艺不适用于处理含苯乙烯、丙烯酸酯、环己酮、低分子有机酸等易发生聚合、氧化等反应或高沸点难脱附成分的废气)，应根据废气成分、沸点等参数设定适宜脱附温度、时间，并及时进行脱附再生(再生周期建议按吸附比例 10%进行计算)，活性炭吸附能力明显下降时应全部进行更换，一般再生次数到达 20 次以上的宜及时更换新活性炭(使用时间达到 2 年的应全部更换)涉工业涂装企业还应强化水帘	项目所使用活性炭符合《江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案》中规定的碘值要求，项目建成后将按照要求按时足量更换活性炭，保证处理设施的处理效率以及废气达标排放。	符合

		柜、喷淋塔等前处理设施运维，原则上捞渣不低于 2 次/天，每个喷漆房(按 2 支喷枪计)喷淋水换水量不少于 8 吨/月，并按喷枪数量确定喷淋水更换量。		
		规范敞开液面废气治理。 涉 VOCs 废水应密闭输送、存储、处理；家具制造、金属表面喷涂行业喷淋塔水池体积应不低于 2 立方米；委外处理喷淋水的企业，喷淋废水中转池（罐）应建在地面运输车辆能到达处；需更换的喷淋废水应不超过 48 小时进行转运；喷淋塔集水池池底淤泥干化采用自然晾干法的企业，淤泥干化池应该加盖持续收集有机废气。	项目喷淋塔水池体积为 3.24m ³ ，符合要求文件要求，更换产生的喷淋废水直接通过现有项目自建废水处理系统处理。	符合
		强化排污许可管理。 企业应在完成治理设施整治提升后及时变更排污许可证或排污登记；采用活性炭吸附工艺的企业，应详细填报污染防治设施情况，载明活性炭品质要求，明确活性炭吸附装置设计风量、活性炭类型、活性炭填装量、更换周期、单次更换量、活性炭碘值等内容；采用水帘机、喷淋塔等预处理工序进行除渣、除雾的，还应明确喷淋水量、更换周期和单次更换水量等内容。企业变更排污许可证时未按要求填报的，许可证核发部门应当要求申请单位补正。	改扩建项目建成后将按《排污许可申请与核发技术规范》对排污证进行变更，并按要求填报污染防治设施情况，载明活性炭品质要求，明确活性炭吸附装置设计风量、活性炭类型、活性炭填装量、更换周期、单次更换量、活性炭碘值等内容，明确喷淋水量、更换周期和单次更换水量等内容。	符合
	NOx、 烟尘污染治理提升行动	大力推进清洁能源替代。 严格高污染燃料禁燃区管理，在保证电力、热力供应等前提下，推进 30 万千瓦及以上热电联产机组供热范围内的生物质锅炉(含气化炉)关停整合。新改扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉采用清洁能源，原则上不使用煤炭、生物质等燃料。加快推动生物质锅炉淘汰，完成集中供热和天然气管网覆盖范围内 2 蒸吨及以下生物质锅炉淘汰。	改扩建项目使用加热能源为天然气，属于清洁能源。不使用燃煤锅炉、生物质锅炉。	符合
		有序开展超低排放改造。 按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，加快推进钢铁等重点行业实施有组织排放、无组织排放、清洁运输全流程超低排放改造。	本项目不属于钢铁行业等重点行业。	符合

	推进工业锅炉、炉窑深度治理。加快推动垃圾焚烧发电厂深度治理，确保氮氧化物每小时平均、日均排放浓度分别不超过 120 毫克/立方米、100 毫克/立方米。推动玻璃工业深度治理，以玻璃制造、玻璃制品制造、玻璃纤维及制品制造企业为重点，推动全市玻璃企业按照 NO_x 排放浓度小时均值不高于 200 毫克/立方米的限值实施深度治理。巩固燃气锅炉低氮燃烧改造成效，新建和在用天然气锅炉大气污染物排放浓度应稳定达到《江门市燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的公告》(颗粒物 10mg/m³、二氧化硫 35mg/m³、氮氧化物 50mg/m³) 要求。强化燃煤锅炉监管，在用燃煤锅炉应稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 特别排放限值要求。	本项目不使用锅炉。	符合
	规范脱硝设施整治。依法依规淘汰不达标设备，推动简易除尘脱硫脱硝一体化、微生物法脱硝、直接在烟道中喷洒脱硝剂等低效脱硝工艺，以及处理机制不明、无法通过脱硝剂或副产物进行污染物脱除效果核查评估的治理技术加快淘汰更新。规范安装脱硝设施，采用尿素作为还原剂的 SCR 脱硝，应配备制氨系统；采用活性焦脱硝工艺的，应配套活性焦输送系统、吸收塔、再生系统、还原剂供应系统；采用氧化原理和添加氧化助剂的脱硝工艺，排放口烟气自动监测系统 (CEMS) NO_x 转化炉转化率应达到 95% 以上，或直测一氧化氮 (NO) 和二氧化 (NO₂) 排放浓度。加强脱硝设施运行维护，采用含氨物质作为还原剂的，应优化喷枪位置和数量，合理控制喷氨量，氨逃逸一般不高于 8mg/m³；对于 SCR 脱硝，应定期吹扫催化剂，确保脱硝反应器烟气压降及单层催化剂上下层烟气压降满足设计要求；催化剂达到使用寿命，或因烧结、堵塞、中毒、活性成分流失等造	本项目不使用脱硝设施。	符合

	成催化剂失活的，应及时更换；SCR脱硝反应温度应在设计值范围内，反应温度不宜低于 180℃；采用 SNCR 脱硝的，以氨水为还原剂的反应温度宜为 850℃~1050℃，以尿素为还原剂的反应温度宜为 900℃~1150℃。		
	规范除尘设施整治。依法依规淘汰不达标设备，推动将水膜(浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化、旋风除尘、多管除尘、重力沉降等低效除尘技术及其组合作为唯一或主要除尘方式的加快淘汰更新。规范安装除尘设施，除尘设施应覆盖所有颗粒物无组织排放点位，做到无可见烟粉尘外逸；风机风压、风量应符合企业烟气特征，并与治理系统要求相匹配；对于入口颗粒物浓度超过 100mg/m³ 的，湿式电除尘不应作为唯一或主要除尘设施；静电除尘电场数量、振打频率、静电发生器功率等，以及袋式除尘器滤袋数量、滤料、清灰方式和频率等，应与烟气特征、排放限值相匹配。加强除尘设施运行维护，企业应定期维护，按时更换除尘设施及其耗材；卸、输灰应封闭，确保不落地或产生二次扬尘；使用袋式除尘工艺的，应自动、定期进行清灰等操作，并依据设计寿命、压差变化、破损情况等及时更换滤料；使用静电除尘工艺的，应避免极板等严重积灰，及时更换损坏的电极；使用湿式电除尘工艺的，应及时补充新鲜水、处置和清理沉淀物。	项目不使用水膜(浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化、旋风除尘、多管除尘、重力沉降等低效除尘技术及其组合等除尘工艺。项目喷粉粉尘经喷粉柜收集后经“滤芯+水喷淋”、“滤芯+旋风除尘+布袋除尘”处理，项目建成后将按要求对除尘设施定期维护、清灰，按时更换除尘设施及耗材；卸、输灰于封闭空间内进行，避免落地及产生二次扬尘。	符合
	加强无组织排放控制。严格控制工业锅炉、炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟(粉)尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭	项目固化炉使用能源为天然气，燃烧烟尘通过固化炉密闭收集后经“水喷淋+干式除雾器+二级活性炭”处理后排放，车间内无可见烟(粉)尘外逸。	符合

		皮带封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。		
		加强在线监控系统监管。钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、有色金属冶炼等行业，应严格按照排污许可管理规定安装，并按照《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)、《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)等规范要求运行维护自动监控设施。严格落实《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)要求，10 蒸吨/小时以上蒸汽锅炉和 7 兆瓦(MW)及以上热水锅炉应安装自动监测设施并与生态环境主管部门联网。	改扩建项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、有色金属冶炼等行业。	符合

二、建设项目工程分析

建设内容

一、项目背景

江门市高弘实业有限公司位于江门市江海区连海路 365 号，中心地理位置坐标为 E113°10'7.539"，N22°33'14.432"。现有项目总投资 15000 万元，占地面积 20023m²，建筑面积 66840.57m²。

现有项目主要从事照明灯具制造，年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套，建设单位于 2023 年委托绿益粤（广东）环境科技有限公司编制了《江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目环境影响报告表》，并于 2024 年 4 月 9 日取得《关于江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目环境影响报告表的批复》（江江环审〔2024〕63 号）。现有项目于 2024 年 11 月开展自主验收，并于同年 11 月 08 日取得《江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目竣工环境保护验收意见》。现有项目排污登记编号：91440700562578699Q001Q。

现建设单位需要新增产品户外灯的生产，现有喷漆线增加涂料种类、用量，同时为提高现有项目电泳线工件的除油效果，以及为使电泳线能够处理不同颜色工件，满足电泳线产品对不同颜色的着色需求，对电泳线进行技改。根据《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订，2015.1.1 实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修订，2018.12.29 实施）、国务院令 第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017.7.16 修订，2017.8.1 颁布）等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响审批制度。改扩建项目属于 C3872 照明灯具制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）有关规定，本项目应编制环境影响报告表，详见下表。

表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
三十五、电气机械和器材制造业			
照明器具制造 387	铅蓄电池制造；太阳能电 池片生产；有电镀工艺的； 年用溶剂型涂料（含稀释 剂）10 吨及以上的	其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）	/

建设单位委托广东新葵环境科技有限公司承担本项目的环境影响报告表编制工作。评价单位通过现场踏勘调查、工程分析，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及相关环境影响评价技术导则和标准，编制《江门市高弘实业有限公司年产户外灯 50 万套改扩建项目》，并报生态环境主管部门审批。

二、项目建设内容

表 2-2 项目用地情况一览表

建筑物/用地	层数	层高(m)	结构	占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	备注
1#厂房	4	5	钢筋混凝土	3231	11759.15	租赁(整栋)给其他企业, 本项目不涉及
2#厂房	9	5.5	钢筋混凝土	6051	49050.37	现有项目使用 1~3、7、8 层, 4~6、9 层外租
生活楼	6	3.8	钢筋混凝土	1032	6031.05	员工食堂、员工宿舍
厂区道路	/	/	/	9709	0	用于厂区内车辆流通
合计				20023	66840.57	

表 2-3 项目工程组成一览表

项目	工程名称		现有项目内容	改扩建项目内容	变化情况
主体工程	2#厂房	1F	设置五金加工区、办公室、会议室，其中五金加工区包括货架区、物料放置区、店面、机加工区域。	改扩建项目不新增生产设备，新增铝件原料依托现有有机加工设备进行加工。	无变化
		2F	设置贴片室、光源仓库、成品仓库、装配办公室、包装区、装配区。	改扩建项目新增灯件原料依托现有项目贴片室、原料仓库、成品仓库、包装区、装配区。	无变化
		3F	设置备料区、货架区、来料检验区、仓库区。	改扩建项目新增原料、成品依托使用。	无变化
		4F	出租给其他企业。		无变化
		5F			
		6F			
		7F	展厅。	展厅	无变化
		8F	设置表面处理线、电泳线、喷粉线、喷漆线。	改扩建项目新增产品依托使用现有项目喷漆线；对现有电泳线进行技改。	对现有电泳线进行技改

			9F	出租给其他企业。		无变化
	辅助工程	生活楼	1F	员工食堂。	改扩建项目新增员工依托使用。	无变化
			2~6F	员工宿舍。	改扩建项目新增员工依托使用。	无变化
	环保工程	废气处理	电泳、喷漆及其固化废气、喷粉固化废气	现有项目电泳、喷漆及其固化废气以及喷粉后固化废气经相应收集后通过“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO催化燃烧”处理后通过 55m 高排气筒 DA001 排放。	改扩建项目新增喷漆工序依托现有项目喷漆车间、喷漆设备、固化设备，与现有项目废气同步收集后末端依托“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO催化燃烧”处理后依托现有 55m 高排气筒 DA001 排放。电泳线技改后，废气收集方式保持不变。	新增喷漆、电泳线技改废气依托现有收集、处理设施
			喷粉废气	现有项目共 5 个喷粉柜，其中 3 个喷粉柜喷粉粉尘经收集后通过“滤芯+水喷淋”处理后通过 55m 高排气筒 DA003 排放，2 个喷粉柜粉尘经收集后通过“滤芯+旋风除尘+布袋除尘器”处理后车间内无组织排放。	改扩建项目不新增喷粉工序，不新增喷粉废气。	无变化
			食堂油烟	现有项目食堂油烟经食堂油烟净化器处理后。	改扩建项目新增员工依托使用。	无变化
		废水处理	生活污水	现有项目生活污水经化粪池预处理后通过 DW001 排放口排入江门高新区综合污水处理厂。	改扩建项目新增生活污水依托现有项目化粪池预处理后通过 DW001 排放口排入江门高新区综合污水处理厂。	改扩建项目依托
			生产废水	现有项目生产废水经自建污水处理设施处理后通过 DW002 排放口排入江门高新区综合污水处理厂。	改扩建项目新增生产废水依托现有项目污水处理设施处理后通过 DW002 排放口排入江门高新区综合污水处理厂。	扩建项目依托
		固废处理	生活垃圾	现有项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。	改扩建项目新增生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。	无变化

		一般固体废物	现有项目一般工业固废暂存于一般工业固废储存仓，并定期交由第三方有处理能力的单位处理。	改扩建项目新增一般工业固废依托现有项目一般工业固废储存仓储存，并定期交由第三方有处理能力的单位处理。	扩建项目依托使用
		危险废物	现有项目危险废物暂存于危险废物储存仓，并定期交由有资质的危险废物处置单位处理。	改扩建项目新增危险废物依托现有项目危废仓储存，并定期交由有资质的危险废物处置单位处理。	扩建项目依托使用
	公用工程	供电	依托市政供电网络。		不变
		供水	依托市政给水管网。		不变
	三、产品方案				
表 2-4 改扩建前后项目产品产能一览表					
项目	产品名称	产品产能			扩建后全厂
		现有项目审批产能	验收产能	改扩建项目产能	
改扩建项目	户外灯	0	0	50 万套/年	50 万套/年
现有项目	射灯	300 万套/年	300 万套/年	0	300 万套/年
	筒灯	100 万套/年	100 万套/年	0	100 万套/年
	轨道灯	50 万套/年	50 万套/年	0	50 万套/年
表 2-5 改扩建项目产品规格					
扩建项目产品	规格	图片			
户外灯	58mm*58mm*75mm				
四、原辅材料					
(1) 原辅材料使用情况					

表 2-6 改扩建前后原辅材料使用情况一览表

原料名称	原料使用量					最大 储存 量	包装规 格
	现有项目 环评申报 年用量	现有项目 验收数量	改扩建 项目新 增年用 量	改扩建 后全厂 年用量	变化量		
电泳漆	15t	15t	0t	15t	0	0.75t	65kg/桶
粉末涂料	24.63t	24.63t	0t	24.63t	0	1t	25kg/桶
天然气	15 万 m ³	15 万 m ³	0 万 m ³	15 万 m ³	+0 万 m ³	/	/
铁件	10t	10t	5t	15t	+5t	0.5t	/
铝件	20t	20t	260t	280t	+260t	10t	/
铜件	30t	30t	5t	35t	+5t	1t	/
除油剂	30t	30t	5.157t	5.157t	+35.157t	1t	桶装
面罩	50 万件	50 万件	0 万件	50 万件	0	1 万件	箱装
灯珠	1000 万颗	1000 万颗	50.5 万 颗	1050.5 万颗	+50.5 万 颗	50 万 颗	箱装
胶纸	30 万卷	30 万卷	0 万卷	30 万卷	0	1 万卷	箱装
螺丝	500 万颗	500 万颗	100 万颗	600 万 颗	+100 万 颗	60 万 颗	袋装
五金件	100 万件	100 万件	50 万件	150 万 件	+50 万件	8 万件	箱装
塑料件	150 万件	150 万件	50 万件	200 万 件	+50 万件	20 万 件	箱装
水性漆	10t	10t	0t	10t	0	0.5t	25kg/桶
油性漆	0t	0t	3.23t	3.23t	+3.23t	0.25t	25kg/桶

(2) 理化性质

表 2-7 改扩建项目新增原辅材料理化性质

序号	材料名称		理化性质	危害性
1	除油剂		组分：改性硅酸钠：20~25%，硫酸钠 2~4%，次氨基三乙酸钠：1~2%，去离子水：69~77%，性状：无色至乳白色微浊有泡液体，无味，相对密度：1.17±0.03g/cm ³ ，pH：≥12，易溶于水。	无相关资料。
2	油性漆*	油性主漆	性状：无色透明液体，有微刺激性气味；成分：热固丙烯酸树脂 50%、氨基树脂：20%、助剂：1-2%、颜料：10%、溶剂 10-20%；沸点：200℃；闪点 18℃；密度：1.02g/cm ³ ；爆炸界限：2~12%；溶解度：水中溶解度<1%。	可燃液体、吸入有害、皮肤/眼睛接触有害、吞入有害。低毒性，长期反复接触引起皮肤脱脂。
		稀释	性状：透明液体；成分：乙酸正丁酯：40~70%、	爆炸下限：1.05%；

		剂	3~乙氧基丙酸乙酯：10~25%、乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯：10~25%；沸点：37.78℃；相对密度：0.92g/cm ³ ；	爆炸上限：9.8%。 吸入会引起恶心呕吐、头痛。
3	电泳漆		性状：乳白色液体，有刺激气味；成分：环氧树脂：25~30%、聚酰胺树脂：8~10.5%、中和剂：1~1.4%、醇醚类溶剂：0.5~1.8%、去离子水 50~63%；pH：6.4~7.0；密度：1.01~1.15g/cm ³ ；溶解性：100%。	无相关资料。
注：改扩建项目所用油性漆由供应商调配，后成品销售给建设单位直接使用。				

(3) 改扩建项目涂料用量核算

1) 油性漆用量核算

改扩建项目新增使用的涂料由油性漆和稀释剂调配而成，由供应商调配好后成品购入直接使用，本项目车间内不设调漆工序。油性漆 MSDS 详见附件 11，稀释剂 MSDS 详见附件 12。根据改扩建项目产品喷涂面积、干膜厚度、附着率、固含率进行涂料用量核算，公示如下。

$$Q = \frac{A \times D \times \rho \times 10^{-6}}{B \times \lambda}$$

式中：Q——用漆量，t/a；A——工件喷涂面积，m²；D——干膜厚度，μm；ρ——漆的密度，g/cm³；B——漆的固含量，%；λ——喷涂利用率，%。

表 2-8 改扩建项目喷漆用量计算一览表

改扩建项目产品	喷漆数量/万件	单件喷漆面积/m ²	喷漆总面积/m ²	干膜厚度/μm	漆的固含量/%	干膜密度/g/cm ³	附着率/%	漆年用量/t/a
户外灯	50	0.0415	20764	40	60.77	1.3	55	3.23

注：1、单件喷漆面积根据产品（灯罩）尺寸 58mm*58mm*75mm，灯罩按长方体（顶部空缺）进行计算，对面罩内部、外部进行喷漆，即（0.058×0.058+0.058×0.075×4）×2=0.0415m²；

2、漆的固含率计算：根据油性漆密度 1.046g/cm³，稀释剂密度 0.92g/cm³，按照调配比 1：0.2（质量比）可算出调配后密度为 1.017g/cm³。VOCs 含量 399g/L，可算出涂料挥发占比为 39.23%，则涂料固含量为 1-39.23%=60.77%；

3、改扩建项目产品附着率参考《污染源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录 E-溶剂型涂料喷涂-静电喷涂-零部件喷涂-物料中固体分附着率 55%。

2) 电泳漆用量核算

建设单位拟对现有电泳线进行技改，电泳线技改后设置三个不同颜色的电泳槽，三个电泳槽不同时工作，工件电泳时按产品需求选择相应颜色的电泳槽进行着色。

电泳线技改仅为满足现有电泳线产品对不同颜色的需求，不增加现有电泳线产品产能，总处理面积保持不变。技改后电泳漆用量核算过程如下。

表 2-9 电泳线技改后电泳漆用量核算一览表

生产线	处理面积 (m ² /a)	涂层湿膜厚度 (μm)	湿膜密度 (g/cm ³)	附着率 (%)	年用量 (t/a)
电泳槽 1	136800	29	1.15	80	5.7
电泳槽 2	136800	29	1.15	80	5.7
电泳槽 3	86400	29	1.15	80	3.6
合计					15

根据核算，电泳线技改后电泳漆年用量为 15t/a，现有项目电泳线已审批电泳漆用量为 15t/a，即电泳线技改后电泳漆用量不变。

(4) 涂料低挥发性分析

改扩建项目所用涂料低挥发性判定如下表。

表 2-10 现有项目涂料低挥发性判定表

原料	VOCs 含量 (g/L)	含量限值 (g/L)	依据
油性漆	399	420	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（38597-2020）表 2 溶剂型性涂料中 VOC 含量的要求-工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）-底漆。
电泳漆	189	200	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（38597-2020）表 1 水性涂料中 VOC 含量的要求-工业防护涂料-型材涂料-电泳涂料。

五、生产设备

改扩建项目不新增生产设备，扩建项目产品的生产均依托现有项目生产设备使用，扩建后全厂生产设备数量保持不变，详见下表。

表 2-11 改扩建前后项目生产设备使用情况一览表								
设备名称		设备规格/型号	单位	原环评 审批数量	已投产 数量	改扩建项目 新增数量	改扩建后全厂 使用数量	生产工 段
车床		XY-1500	台	20	20	0	20	开料
冲床		KSDBR-0106D	台	10	10	0	10	机加工
机床		JT-1000	台	20	20	0	20	机加工
电泳线		/	条	2	2	0	2	电泳
电泳线	除油槽*	3.5m*0.8m*1.3m	个	2	2	2	4	除油
	清洗槽*	3.5m*0.8m*1.3m	个	11	11	1	12	清洗
	水喷淋槽*	/	个	0	0	1	1	
	电泳槽*	3.5m*0.8m*1.3m	个	2	2	1	3	电泳
清洗线	除油槽	1.5m*1.2m*1.4m	个	2	2	0	2	除油
	除油槽	1m*1m*1.4m	个	0	2 (备用)	0	2	除油
	清洗槽	1.5m*1.2m*1.4m	个	6	6	0	6	清洗
	清洗槽	1m*1m*1.4m	个	0	5 (备用)	0	5	清洗
喷粉线		/	条	1	1	0	1	喷粉
喷粉线	喷粉柜	3.5m*1.5m*2m	台	5	5	0	5	喷粉
	固化炉	/	个	1	1	0	1	固化
喷漆线		/	条	1	1	0	1	喷漆
喷漆线	喷漆柜	3.5m*1.2m*1.4m	个	2	2	0	2	喷漆
	喷枪	Hg-60	个	10	10	0	10	喷漆
	固化炉	/	台	1	1	0	1	固化
箱式炉		/	个	3	3	0	3	风干
装配流水线		/	条	16	16	0	16	组装
直流稳定电源		/	台	22	22	0	22	测试
交直流电参数测试仪		/	台	19	19	0	19	
接地导通电阻测试仪		/	台	13	13	0	13	
绝缘电阻测试仪		/	台	8	8	0	8	
耐压测试仪		/	台	2	2	0	2	
全自动交流稳压器		/	台	3	3	0	3	
48V 驱动		/	台	8	8	0	8	
24V 驱动		/	台	3	3	0	3	
除尘一体机（砂带机）		2400/496/502	台	2	2	0	2	机加工
除尘一体机（抛光机）		JCWZ650/1023/508	台	2	2	0	2	
砂带机		XEC-C3010A	台	2	2	0	2	
点焊机		WSME-315DC/AC	台	1	1	0	1	

	点焊机	ITG400AP	台	1	1	0	1	
	攻丝机	S4010	台	9	9	0	9	
	攻丝机	4012	台	1	1	0	1	
	攻丝机	S4016B	台	1	1	0	1	
	攻丝机	S4012A	台	1	1	0	1	
	台式钻床	A4116B	台	1	1	0	1	
	台式钻床	ZQ4116	台	2	2	0	2	
	台式钻床	LG-13	台	7	7	0	7	
	台式钻床	LGT-340A	台	3	3	0	3	
	台式钻孔机	24116B	台	1	1	0	1	
	攻丝机	S4016B	台	1	1	0	1	
	冲压机	J230P-63 型	台	1	1	0	1	冲压
	冲压机	YA34-630 四柱	台	1	1	0	1	
	冲压机	YA34-1200 四柱	台	1	1	0	1	
	冲压机	YA34-315 四柱	台	1	1	0	1	
	冲压机	YH28-250 四柱	台	1	1	0	1	
	冲压机	CG132A 四柱	台	1	1	0	1	
	冲床压力机	J23-40A/45 吨	台	5	5	0	5	
	冲床压力机	J23-25A/25 吨	台	7	7	0	7	
	冲床压力机	JB23-80A/80 吨	台	1	1	0	1	
	冲床压力机	J23-12A/10 吨	台	1	1	0	1	
	加工中心	ZYM-L1640	台	1	1	0	1	机加工
	加工中心	ZYM-T6	台	3	3	0	3	
	加工中心	T-600	台	1	1	0	1	
	加工中心	VX38011	台	1	1	0	1	
	加工中心	TA/SOURCE	台	2	2	0	2	
	桌上车床拉丝机	（YB-25）	台	4	4	0	4	
	中翔刀塔数控车床	（CKX6146）	台	1	1	0	1	
	兴达斯数控车床	（CK6146X）	台	2	2	0	2	
	兴达斯数控车床	（CK6136X）	台	3	3	0	3	
	兴达斯数控车床	（CK6165D）	台	1	1	0	1	
	企正车洗复合数控车床	（CK6135）	台	1	1	0	1	
	企正带动力头普通数控车床	（CK6135）	台	8	8	0	8	
	激光切割机	HS-G3015E-22EQ	台	1	1	0	1	开料
	开料切割机	无型号	台	4	4	0	4	
注：本项目电泳线处理槽数量增加，仅为提高现有项目电泳线产品的质量，改扩建项目新增产品不涉及电泳线的使用。								

六、劳动定员及工作制度

改扩建前后劳动定员及工作制度具体见下表。

表 2-12 改扩建前后项目制度及劳动定员一览表

内容	现有项目	改扩建项目	改扩建后全厂
员工人数	400	50	450
日工作时间	8 小时（一班制）	8 小时（一班制）	8 小时（一班制）
年工作天数	260 天	260 天	260 天
食宿情况	员工均在厂内食宿	新增员工均在厂内食宿	改扩建后全厂员工均在厂内食宿

七、公用工程

（一）改扩建项目给排水

（1）给水工程

1) 生活用水

改扩建项目新增员工 50 人，均在厂区食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3—2021）表 A.1，服务业用水定额表注释，通用值用于现有单位的日常用水管理和节水考核，先进值用于新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和现有单位节水载体创建和节水评估考核，本次评价取先进值其中，“国家机构—国家行政机构—办公楼—有食堂和浴室”用水定额为 $15\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})$ ，则改扩建项目新增生活用水量为 $750\text{m}^3/\text{a}$ 。

2) 生产废水

①喷漆前处理线新增用水

a、除油用水

改扩建项目除油依托现有项目喷漆除油槽，现有项目喷漆线共设 2 个除油槽，尺寸均为 $1.5\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1.4\text{m}$ ，每个除油槽有效容积为 2.016m^3 ，根据建设单位实际生产情况，现有项目喷漆线除油槽每半年更换一次，即年更换 2 次，则现有项目喷漆线除油槽年更换槽液量为 $2.016 \times 2 = 4.032\text{m}^3/\text{a}$ 。改扩建项目建成后，由于除油槽需处理的工件增加，更换频次调整为年更换 3 次，则改扩建后喷漆线除油槽更换槽液量为 $2.016 \times 3 = 6.048\text{m}^3/\text{a}$ 。

根据现有项目除油槽实际生产情况，现有项目除油槽产品每天带走约 10% 的槽液，需及时进行补充，现状每天补充量为 $2.016\text{m}^3 \times 2 \times 10\% \times 260 = 104.832\text{m}^3/\text{a}$ 。改扩建项目建成

后，考虑除油槽处理工件增加，考虑产品每天带走除油槽中 13%的槽液，则改扩建后除油槽槽液补充量为 $2.016\text{m}^3 \times 2 \times 13\% \times 260 = 136.282\text{m}^3/\text{a}$ 。

综上所述，改扩建项目建成后，喷漆前处理线除油槽槽液用量为 $6.048 + 136.282 = 142.33\text{m}^3/\text{a}$ ，根据建设单位生产情况，除油槽槽液为除油剂与水按约 1: 6 比例调配而成，故改扩建项目建成后，喷漆前处理线除油槽中除油用水量为 $122\text{m}^3/\text{a}$ ，除油剂用量为 $20.33\text{m}^3/\text{a}$ 。

b、除油后清洗用水

改扩建项目产品除油后清洗依托现有项目喷漆线除油后清洗槽，根据现有项目运行情况，喷漆线除油清洗共设 5 个清洗槽（依次分别命名为清洗槽 1、清洗槽 2、清洗槽 3、清洗槽 4、清洗槽 5，尺寸均为 $1.5\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1.4\text{m}$ ，有效水深为 1.12m ），清洗槽 1 为预除油后的清洗槽。清洗槽 2、清洗槽 3、清洗槽 4、清洗槽 5 为二次除油后的清洗槽，其中清洗槽 2、清洗槽 3、清洗槽 4 采用逆流清洗的方式（使用纯水，由清洗槽 4 逆流至清洗槽 3，清洗槽 3 逆流至清洗槽 2），更换清洗水时，废水从清洗槽 2 排出。清洗槽 5 为喷淋清洗，其槽液循环使用。

目前喷漆线各除油清洗槽更换频次为 3 天/次（一年更换 87 次），改扩建后由于需清洗工件增加，除油清洗槽更换频次改为 2 天/次（一年更换 130 次），改扩建后喷漆线除油清洗用水量如下表。

表 2-13 改扩建项目喷漆线除油清洗用水量分析

水槽	容积 (m^3)	现有项目 更换 频次/ 次/年	现有项目 用水量 $/\text{m}^3/\text{a}$	改扩建 后更换 频次/次/ 年	改扩建 后水更 换量 $/\text{m}^3/\text{a}$	蒸发损 耗补水 量/ m^3/a^*	改扩建 后清洗 线总用 水量 $/\text{m}^3/\text{a}$
清洗槽 1	2.016	87	175.392	130	262.08	52.416	314.496
清洗槽 2	2.016	87	/	/	/	52.416 (纯水)	52.416 (纯水)
清洗槽 3	2.016	87	/	/	/	52.416 (纯水)	52.416 (纯水)
清洗槽 4	2.016	87	175.392(纯 水)	130	262.08 (纯水)	52.416 (纯水)	314.496 (纯水)
清洗槽 5	2.016	87	175.392	130	262.08	52.416	314.496
合计			526.176	/	786.24	262.08	1048.32

注：1、考虑清洗槽中日常蒸发损耗以及工件带走少量水量，每个清洗槽每天蒸发损耗率按清洗槽容积的 10%；

	2、清洗槽 2、清洗槽 3、清洗槽 4 存在逆流补水关系，即对清洗槽水进行更换时，前面的清洗槽清洗水全部排放，后面的清洗槽清洗水依次排至前面的清洗槽槽，后面的清洗槽补充新鲜用水，即清洗槽 2、清洗槽 3、清洗槽 4 更换水时，仅需补充清洗槽 4 的水量。 改扩建项目建成后，喷漆前处理线中清洗槽总用水量为 1048.32m³/a，其中纯水用量为 419.328m³/a，自来水用量为 628.992m³/a。
--	---

②技改后电泳线用水

项目电泳线技改后用水量计算如下。

表 2-14 项目电泳线槽液/水量计算一览表

槽体	尺寸 (m)	有效水深 (m)	有效容积 (m³)	槽液更换频次	年更换次数 (次/a)	年更换槽液用水量 (m³/a)	补充损耗量 (m³/a) *	溢流容积高度 (m)	溢流损失/补充水量(m³/批) *	一天处理批次 (批/d)	溢流补充槽液量 (m³/a)	年用槽液/水量 (m³/a)
除油槽 1	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	8	/	81.536
水洗槽 1	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	0*	75.712	0.005	0.014	8	29.12	104.832
水洗槽 2	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	0.005	0.014	8	29.12	396.032
除油槽 2	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	8	/	81.536
水洗槽 3	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	0*	75.712	0.005	0.014	8	29.12	104.832
水洗槽 4	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	0.005	0.014	8	29.12	396.032
除油槽 3	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	8	/	81.536
除油槽 4	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	8	/	81.536
水洗槽 5	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	/	/	8	/	366.912
纯水槽 1	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	0*	75.712	0.005	0.014	8	29.12	104.832
纯水槽 2	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	0.005	0.014	8	29.12	396.032
电泳槽 1	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	3	/	81.536
纯水槽 3	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	0*	75.712	0.005	0.014	3	10.92	86.632
纯水槽 4	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	0.005	0.014	3	10.92	377.832
电泳槽 2	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	3	/	81.536
电泳槽 3	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	半年一次	2	5.824	75.712	/	/	2	/	81.536
纯水槽 5	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	0*	75.712	0.005	0.014	5	18.2	93.912
纯水槽 6	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	0.005	0.014	5	18.2	385.112

纯水槽 7	3.5*0.8*1.3	1.04	2.912	3 天一次	100	291.2	75.712	/	/	8	/	366.912
喷淋冲洗	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	274.56
合计						3535.17	1438.52 8				291.2	4025.21 6
注：1、电泳线中水洗槽 1 和水洗槽 2、水洗槽 3 和水洗槽 4、纯水槽 1 和纯水槽 2、纯水槽 3 和纯水槽 4、纯水槽 5 和纯水槽 6 均存在逆流补水关系，即对水洗槽水进行更换时，前面的水洗槽清洗水全部排放，后面的水洗槽清洗水排至前面的水洗槽，后面的水洗槽补充新鲜用水，即当存在逆流补水关系的两个水洗槽更换水时，仅需补充一个槽的容积的水量。 2、喷淋冲洗水量核算：电泳线喷淋段共设 44 个小喷头，每个小喷头流量为 0.1L/S，则喷淋段喷淋总流量为 4.4L/S，电泳线工件平均每批次喷淋时间为 30S，平均每天喷淋 8 批次工件，年工作 260d，则喷淋冲洗用水量为 4.4L/S×30S×8 批×260÷1000=274.56m³/a； 3、蒸发损耗量：考虑处理线工作运行时日常蒸发损耗以及工件带走少量水量，槽体每日蒸发损耗量按槽体有效容积的 10%算，项目年工作 260 天，即每个槽蒸发损耗量为 2.912×10%×260=75.712m³/a； 4、溢流容积高度：当工件完全浸泡入槽液后，液面高度升高 0.005m，每次溢流损失水量为：槽体长度×槽体宽度×液面提升高度，溢流损失后需及时补充水量。												
a、非清洗槽用水量统计												
表 2-15 非水洗槽用水量统计												
槽体	槽液年用量（m³/a）		药剂投加比例		药剂用量（m³/a）		用水量（m³/a）					
除油槽 1	81.536		14.28%		11.643		69.893					
除油槽 2	81.536		14.28%		11.643		69.893					
除油槽 3	81.536		14.28%		11.643		69.893					
除油槽 4	81.536		14.28%		11.643		69.893					
电泳槽 1	81.536		6%		4.892		76.644（纯水）					
电泳槽 2	81.536		6%		4.892		76.644（纯水）					
电泳槽 3	81.536		6%		4.892		76.644（纯水）					
合计							509.504					

除油槽合计用水量为 $279.572\text{m}^3/\text{a}$ 。电泳槽需用纯水与电泳漆配置而成，根据统计得电泳槽纯水用量合计 $229.932\text{m}^3/\text{a}$ ，电泳线非清洗槽合计用水量为 $279.572+229.932=509.504\text{m}^3/\text{a}$ 。

b、清洗槽用水量统计

本项目电泳线技改后工件清洗共设 5 个水洗槽、7 个纯水槽以及 1 段喷淋段（喷淋段为纯水喷淋）。根据统计，5 个水洗槽用水量为 $1368.64\text{m}^3/\text{a}$ ，7 个纯水槽以及喷淋段合计用水量为 $2085.824\text{m}^3/\text{a}$ ，故电泳线清洗槽合计用水量为 $1368.64+2085.824=3454.464\text{m}^3/\text{a}$ 。

则技改后电泳线合计用水量为 $509.504+3454.464=3963.968\text{m}^3/\text{a}$ 。

	③纯水制备用水 根据统计核算，改扩建项目建成后，喷漆前处理线纯水用量为 419.328m³/a，电泳漆调配纯水用量为 229.932m³/a，电泳线纯水清洗槽纯水用量为 2085.824m³/a，合计用量为 2735.084m³/a，纯水机纯水制备效率取 70%，则制纯水所用水量为 3907.263m³/a。 ④喷漆水帘柜用水 改扩建项目新增产品喷漆工序依托现有项目喷漆水帘柜，现有项目共设 2 个喷漆水帘柜，水帘柜水槽均为 2m×2m×1.2m，有效水深为 1m，每个水帘柜储水量为 4m³，根据企业实际运行情况，水帘柜废水 6 个月更换一次，即年更换次数 2 次，故现有 2 个水帘柜更换水量为 4×2×2=16m³/a。每个水帘柜循环水量为 2m³/a，水帘柜水损失量按循环量的 5% 计算，定期补充，则年补充量为 2×2080h/a×5%×2=416m³/a。 根据江门市生态环境局《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20 号）中对水帘柜换水频次要求：不低于 1 次/半月，对现有喷漆水帘柜换水频次进行整改，改扩建项目建成后，全厂水帘柜废水换水频次为 1 次/半年，即年更换次数为 24 次，则改扩建后全厂水帘柜更换用水量为 4×2×24=192m³/a，水帘柜水损失量不变（416m³/a），则改扩建后全厂水帘柜用水量为 192+416=608m³/a，其中，改扩建项目新增更换用水量为 176m³/a。 （2）排水工程 1）生活污水 改扩建项目生活用水量为 750m³/a，排水量按 90% 计算，则改扩建项目生活污水产生量为 675m³/a，经三级化粪池处理后，依托现有项目生活污水排放口排入江门高新区综合污水处理厂。 2）生产废水 ①喷漆前处理线新增废水 a、除油废水（废槽液） 改扩建后喷漆前处理线除油废水（废槽液）产生量为 6.048m³/a，除油废水（废槽液）属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW17 表面处理废物：336-064-17 金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面
--	--

酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）。故作为危险废物处理，不外排，详见危险废物分析内容。

b、除油后清洗废水

改扩建后喷漆前处理线清洗总用水量为 $1048.64\text{m}^3/\text{a}$ ，其中蒸发损耗量为 $262.08\text{m}^3/\text{a}$ ，则产生废水量为 $786.24\text{m}^3/\text{a}$ 。产生后通过现有项目自建污水处理设施处理后，通现有项目生产废水排放口排入江门高新区综合污水处理厂。

（根据现有项目环评资料，现有项目喷漆前处理线清洗废水产生量为 $526.176\text{m}^3/\text{a}$ ，则改扩建项目新增喷漆前处理线清洗废水 $786.24-526.176=260.064\text{m}^3/\text{a}$ 。）

②技改后电泳线废水

技改后电泳线中除油槽槽液年产生量为 $23.296\text{m}^3/\text{a}$ ，电泳槽槽液年产生量为 $17.472\text{m}^3/\text{a}$ ，作为危险废物处理。电泳线中清洗废水、电泳废水产生量如下表。

表 2-16 技改后电泳线废水产生量一览表

槽体	槽液更换产生的废水量 (m^3/a)	溢流产生的废水量 (m^3/a)	废水总产生量 (m^3/a)
水洗槽 1	291.2	29.12	320.32
水洗槽 2	0	29.12	29.12
水洗槽 3	291.2	29.12	320.32
水洗槽 4	0	29.12	29.12
水洗槽 5	291.2	0	291.2
纯水槽 1	291.2	29.12	320.32
纯水槽 2	0	29.12	29.12
纯水槽 3	291.2	10.92	302.12
纯水槽 4	0	10.92	10.92
纯水槽 5	291.2	18.2	309.4
纯水槽 6	0	18.2	18.2
纯水槽 7	291.2	0	291.2
喷淋冲洗	0	0	274.56
合计	2038.4	232.62	2545.92

（根据现有项目环评资料，现有项目电泳线废水产生量为 $760.032\text{m}^3/\text{a}$ ，则改扩建项目新增电泳废水 $2545.92-760.032=1785.888\text{m}^3/\text{a}$ 。）

②纯水制备产生的浓水

根据前文分析计算得改扩建项目建成后喷漆前处理线、电泳漆调配、电泳线纯水清洗槽合计制纯水用量为 3907.263m³/a，制得纯水 2735.084m³/a，产生浓水量为 3907.263-2735.084=1172.179m³/a，浓水产生后依托现有项目自建污水处理设施处理后，依托现有项目生产废水排放口排入江门高新区综合污水处理厂。

③喷漆水帘柜废水

改扩建后全厂水帘柜用水量为 608m³/a，其中 416m³/a 为损耗量，192m³/a 为更换产生的水帘柜废水量（改扩建项目新增更换废水量为 176m³/a），产生后依托现有项目自建污水处理设施处理后，依托现有项目生产废水排放口排入江门高新区综合污水处理厂。

改扩建项目水平衡图如下图所示。




图 2-1 改扩建项目水平衡图

（注：喷漆前处理线和电泳前处理、电泳线的改扩建均在现有产线上进行，改扩建项目水平衡图中喷漆前处理线和电泳前处理、电泳线扩建水平衡为改扩建后的产排水用量。）

改扩建后全厂水平衡图如下图所示。




图 2-2 改扩建后全厂水平衡图

1、工艺流程

(1) 新增产品户外灯生产工艺流程




图 2-3 新增产品户外灯生产工艺流程

注：改扩建项目新增产品依托现有项目喷漆线中的烘干炉，现有项目喷漆线中烘干炉已于现有环评中按照满负荷生产工况条件下进行天然气燃烧废气分析，故改扩建项目不新增烘干炉燃烧废气。

生产工艺流程简述：

开料：利用开料机将板材按一定的规格型号进行开料，该工序会产生废边角料、颗粒物。

冲压：根据客户要求，利用模具和冲压设备对开料后的板料施加压力，使板料产生塑性变形或分离，从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件（冲压件）。本工序会产生一定数量的边角料固废以及颗粒物。

机加工：利用机械加工的方法，按照图纸的图样和尺寸，使毛坯的形状、尺寸、相对位置和性质成为合格零件的全过程，该工序会产生边角料、颗粒物。

预除油：外购的铝合金工件表面会附着少量油污，为保证喷漆质量，使覆盖层与基体牢固结合，在进行喷漆之前必须先进行除油处理，利用除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐，溶解分散在溶液中而被去除，预除油工序会产生除油废水。

水洗：预除油后对铝合金工件使用清水清洗（浸泡洗），此过程会产生清洗废水。

二次除油：铝合金工件除油水洗后进行第二除油，以进一步去除铝合金工件表面的油污，二次除油原理与预除油一致，二次除油工序会产生除油废水。

水洗：二次除油后对铝合金工件使用清水清洗（逆流浸泡清洗），此过程会产生清洗废水。

表 2-17 除油清洗工艺参数一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工序</th><th>原料</th><th>除油/清洗方式</th><th>浸泡时间</th><th>温度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预除油</td><td>碱性除油剂</td><td>浸泡洗</td><td>5~10min</td><td>常温</td></tr> <tr> <td>水洗</td><td>自来水</td><td>浸泡洗</td><td>1~2min</td><td>常温</td></tr> <tr> <td>二次除油</td><td>碱性除油剂</td><td>浸泡洗</td><td>5~10min</td><td>常温</td></tr> <tr> <td>水洗</td><td>自来水</td><td>浸泡洗</td><td>1~2min</td><td>常温</td></tr> </tbody> </table>					工序	原料	除油/清洗方式	浸泡时间	温度	预除油	碱性除油剂	浸泡洗	5~10min	常温	水洗	自来水	浸泡洗	1~2min	常温	二次除油	碱性除油剂	浸泡洗	5~10min	常温	水洗	自来水	浸泡洗	1~2min	常温
工序	原料	除油/清洗方式	浸泡时间	温度																									
预除油	碱性除油剂	浸泡洗	5~10min	常温																									
水洗	自来水	浸泡洗	1~2min	常温																									
二次除油	碱性除油剂	浸泡洗	5~10min	常温																									
水洗	自来水	浸泡洗	1~2min	常温																									
烘干：工件清洗完后使用烘干炉烘干水分，烘干炉使用能源为天然气，每批次工件烘干时长约 10min，烘干温度为 180~220℃。烘干工序会产生燃烧废气（现有项目已包含，改扩建项目不新增燃烧废气排放量）。 喷漆：工件需根据客户要求对产品表面喷涂油漆，使其外观更加美观。改扩建项目喷漆采用静电喷涂工艺（喷一道漆）。喷漆过程会产生有机废气、漆雾及臭气浓度。 固化：喷漆后的工件需经过烘干炉加温固化。烘干炉使用能源为天然气，固化温度约 180~240℃，金属表面的涂料层在固化炉内干燥固化，形成均匀、平整、光滑的涂膜，并蒸干金属表面残留的水分，残存的有机主机会从涂膜内释放出来。固化后工件冷却方式为自然冷却。该工序会产生有机废气、臭气浓度、燃烧废气（现有项目已包含，改扩建项目不新增燃烧废气排放量）。 组装、成品：固化后完成冷却的工件与塑料件、灯珠进行组装，完成组装后即为成品。																													

图 2-4 电泳线技改后生产工艺流程

（注：对现有电泳线进行技改，增加电泳前除油槽以及水洗槽的数量，提高工件除油效果；同时为使电泳线能够处理不同颜色的工件，满足电泳线产品对不同颜色的着色需求，设置三种不同颜色的电泳槽（电泳 1、电泳 2、电泳 3 分别代表三种不同颜色的电泳漆），三个电泳槽不同时工作，工件电泳时按产品需求选择相应颜色的电泳槽进行着色。）

生产工艺流程简述：

除油：工件完成机加工工序后进入技改后的电泳线，电泳线中首先进行除油处理，把工件浸入除油槽中浸泡处理（浸泡时间约为 5~10min，温度要求为常温）进行第一次除油，利用除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐，溶解分散在溶液中而被去除，除油槽槽液需定期更换，更换频次为半年一次，更换时会产生除油废水。

水洗 1、水洗 2：除油后需进行水洗，以去除工件表面的除油剂，除油后水洗采用两段（连续）水洗，工件依次进入水洗槽浸泡清洗（浸泡时间均为 1~2min，温度要求为常温），水洗槽 1、水洗槽 2 清洗方式采用溢流清洗，水洗槽 2 液面高度略高于水洗槽 1，水洗槽 1 设有溢流外排口（溢流外排口位置与液面设计为同一高度），水洗槽 2 与水洗槽

（注：对现有电泳线进行技改，增加电泳前除油槽以及水洗槽的数量，提高工件除油效果；同时为使电泳线能够处理不同颜色的工件，满足电泳线产品对不同颜色的着色需求，设置三种不同颜色的电泳槽（电泳 1、电泳 2、电泳 3 分别代表三种不同颜色的电泳漆），三个电泳槽不同时工作，工件电泳时按产品需求选择相应颜色的电泳槽进行着色。）

生产工艺流程简述:

除油：工件完成机加工工序后进入技改后的电泳线，电泳线中首先进行除油处理，把工件浸入除油槽中浸泡处理（浸泡时间约为 5~10min，温度要求为常温）进行第一次除油，利用除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐，溶解分散在溶液中而被去除，除油槽槽液需定期更换，更换频次为半年一次，更换时会产生除油废水。

水洗 1、水洗 2：除油后需进行水洗，以去除工件表面的除油剂，除油后水洗采用两段（连续）水洗，工件依次进入水洗槽浸泡清洗（浸泡时间均为 1~2min，温度要求为常温），水洗槽 1、水洗槽 2 清洗方式采用溢流清洗，水洗槽 2 液面高度略高于水洗槽 1，水洗槽 1 设有溢流外排口（溢流外排口位置与液面设计为同一高度），水洗槽 2 与水洗槽

	1 之间设有溢流连通口（溢流连通口位置与液面设计为同一高度）。工件在水洗槽 1 完全浸泡在液面下后，水洗槽 1 溢出的水量通过溢流外排口排出。随后工件进入水洗槽 2，进行第二段水洗，工件在水洗槽 2 完全浸泡入液面下后，水洗槽 2 溢出的水量通过溢流连通口排入水洗槽 1，随后通过水洗槽 1 的溢流外排口排出。溢流示意图如下图所示。 水洗槽更换频次为 3 天更换一次，更换过程会产生清洗废水。更换方式采用逆流更换的形式，即：水洗槽 1 的水全部排放，后水洗槽 2 中的水全部进入水洗槽 1，水洗槽 2 补充新鲜水。 除油：经第一次除油水洗后，进行第二次除油，除油原理与第一次除油一致（浸泡时间约为 5~10min，温度要求为常温），槽液需定期更换，更换频次为半年一次，更换过程会产生除油废水。 水洗 3、水洗 4：第二次除油后对工件进行水洗，水洗工艺与水洗 1、水洗 2 一致（浸泡时间均为 1~2min，温度要求为常温）。水洗槽水更换频次为 3 天/次，更换过程中会产生清洗废水。 除油、除油：工件完成第二次除油水洗后，进行两段（连续）除油，除油原理与前面除油一致（浸泡时间均为 5~10min，温度要求为常温），槽液需定期更换，更换频次均为半年一次，更换过程会产生除油废水。 水洗 5：经过两段（连续）除油后，工件进入水洗槽进行浸泡清洗（浸泡时间约为 1~2min，温度要求为常温），水洗槽水更换频次为 3 天/次，更换过程中会产生清洗废水。 纯水洗 1、纯水洗 2：工件进入纯水槽进行纯水清洗，纯水清洗工艺采用两段（连续）水洗，纯水洗工艺与水洗 1、水洗 2 一致（浸泡时间均为 1~2min，温度要求问常温）。纯水槽更换频次为 3 天/次，更换过程中会产生清洗废水。 电泳：经过以上工序处理后，工件进入电泳槽进行电泳处理，项目采用阴极电泳工艺（电泳漆在水中溶解后即发生解离生成带电微粒，在外电场作用下反向极性方向的工件运动而沉积于工件表面，可细化为电泳、电解、电沉积和电渗四个同时进行的过程），电泳槽槽液由电泳漆和纯水组成，工件在电泳槽里着漆过程中，不断带走电泳漆中的固形物成分，当固形物含量偏低，影响着漆效果时，需补充电泳漆原液和纯水，电泳漆更换时需整槽更换，更换频次约为半年一次。电泳详细过程如下： a、电泳：电泳漆胶体溶液中，分散在水质中带电胶体粒子在直流电场作用下向着异
--	--

种电荷的电极方向移动。

b、电解：水在电场中发生电解，在阳极区析出氧气，在阴极析出氢气。其反应过程为： $\text{H}_2\text{O}=\text{H}^++\text{OH}^-$ ；阳极： $2\text{OH}^-=\text{O}_2\uparrow+2\text{H}^++4\text{e}^-$ ；阴极： $2\text{H}^++2\text{e}^-=\text{H}_2\uparrow$ 。

c、电沉积：由于电解产生的氢氧根离子在阳极产生放电反应，使工件周围 H^+ 集聚，局部 pH 值降低，这时带负电荷的水溶性树脂粒子在电场作用下到达作为阳极的工件上， H^+ 与 RCOO^- 树脂阴离子发生中和反应，使树脂析出而沉积在被涂工件上，其化学过程为： $\text{RCOO}^-+\text{H}^+=\text{RCOOH}\downarrow$ 。

d、电渗：由于吸附于阳极上涂层中的水化正离子，在阳极电场作用下，产生向负极运动的内渗力，使其穿透沉积的涂层，使沉积涂层中的含水量显著减少，可直接进行烘烤而得到结构致密、平整光滑的涂层。

纯水洗（两段、逆流清洗）：工件经电泳处理后需进行水洗，水洗工艺与水洗 1、水洗 2 一致（浸泡时间均为 1~2min，温度要求为常温）。水洗槽水更换频次为 3 天/次，更换过程中会产生清洗废水。

纯水洗：经 2 段水洗后，工件进入纯水槽进行浸泡清洗（浸泡时间约为 5-10min，温度要求为常温），纯水槽水更换频次为 3 天/次，更换过程中会产生清洗废水。

喷淋冲洗：经过以上处理后，最终最工件进行喷淋冲洗，喷淋冲洗后工件接入后续烘干工序。喷淋冲洗过程中会产生清洗废水。

2、改扩建项目产污环节

改扩建项目建成后产污环节具体见下表。

表 2-18 改扩建项目主要污染源分析一览表

序号	污染类型	产污环节	主要污染物
1	废气	开料、冲压、机加工	颗粒物
		喷漆	有机废气、漆雾、臭气浓度
		喷漆后烘干	有机废气、臭气浓度
2	废水	生活污水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、pH
		除油后清洗废水	CODcr、NH ₃ -N、石油类、总氮、总磷
		水帘柜废水	CODcr、SS
		电泳线清洗废水	pH、SS、CODcr、BOD ₅ 、氨氮、总氮、石油类、LAS
		纯水制备产生的浓水	/
3	固体	生活垃圾	生活垃圾
		机加工	边角料

		废 物	废物	原料开封使用		原料包装废弃物	
				机加工		机加工沉降颗粒	
				除油剂使用		除油剂废包装桶	
		危险 废物	原料使用		油性漆废包装桶		
			喷漆		油性漆漆渣		
			废水处理		废水处理污泥		
			除油		废槽液		
			废气处理		废活性炭		
			设备维护、保养	废机油			
		废含油抹布					

与项目有关的原有环境污染问题

1、现有项目环保手续情况

建设单位于 2024 年委托绿益粤（广东）环境科技有限公司编制了《江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目》，于 2024 年 4 月 9 日取得《关于江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目环境影响报告表的批复》（江江环审〔2024〕63 号）（详见附件 8）。于 2024 年 11 月开展自主验收，并于同年 11 月 8 日取得《江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目竣工环境保护验收意见》（详见附件 9）。

建设单位历史环保手续办理情况见下表。

表 2-19 项目以往环保手续情况一览表

序号	项目名称	主要建设内容	环评批复文号及时间	竣工环保验收文号及时间	排污许可证编号
1	江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目	年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套	江江环审〔2024〕63 号（2024 年 4 月 9 日）	江门市高弘实业有限公司年产射灯 300 万套、筒灯 100 万套、轨道灯 50 万套建设项目竣工环境保护验收意见（2024 年 11 月 8 日）	91440700562578699Q001Q

2、现有项目产品方案

表 2-20 现有项目产品产能一览表

产品	产品产能			
	现有项目审批产能	验收产能	现有项目实际产能	变化量
射灯	300 万套	300 万套	300 万套	0
筒灯	100 万套	100 万套	100 万套	0
轨道灯	50 万套	50 万套	50 万套	0

3、现有项目生产工艺流程

现有项目各生产线生产工艺流程如下。

(1) 铁件生产线




图 2-5 铁件生产线工艺流程

工艺流程简述:

项目厂内生产五金铁件，生产工艺按订单要求对不锈钢进行开料，然后使用数控车床、弯管机、冲床等机加工设备进行机加工成型，后外发表面处理打磨抛光，返厂后进行组装。

(2) 电泳、喷粉生产线

项目对厂内生产的五金配件（包括铜件和铝件）进行电泳、喷粉加工。铜件和铝件的电泳生产工艺基本相同，不同点在于铜件在机加工后多一道拉丝工序。生产工艺流程如下。




图 2-6 铝件电泳、喷粉生产工艺流程图




图 2-7 铜件电泳、喷粉生产工艺流程图

工艺流程简述:

电泳线采用悬挂式输送线，进入表面处理段的长度为 600 个挂×0.6m，合计 360m。运行速度为 1.8m/min，挂具间距为 0.6m，工件从上挂至下挂用时 200min，每天工作 9h，每条生产线每日可电泳 1020 挂。喷粉线采用静电喷涂，每挂工件喷涂时间约 10~25s，每挂工件在电泳烘干炉和喷粉烘干炉烘干固化时间各为 51.1min/批次。

除油：为了保证电泳质量，使覆盖层与基体牢固结合，在进行电泳之前必须先进行除

油脱脂处理。是利用强力除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐，溶解分散在溶液中而被去除。 水洗：除油后，在水洗槽 1 采用游浸方式进行常温水洗，去除工件表面的脱脂液，工件清洗后再进除油槽（除油槽 2），该工序有废水产生。 二次除油：清洗后的工件使用除油槽 2 进行除油。 水洗：除油后采用水洗（水洗槽 2~5）方式去除工件上的脱脂液。水洗槽采用游浸方式进行常温水洗，该水洗工序采用逆流更换方式，并定期更换槽液，更换的槽液也按逆流更换，将末槽槽液更换至上一级槽体，如此类推，第一级水洗槽更换至废水处理站。 电泳：本项目采用阴极电泳工艺，电泳漆由固形物和去离子水组成，工件在电泳着漆过程中，不断带走电泳漆中的固形物成分，当固形物含量偏低，影响着漆效果时，补充电泳漆原液和蒸发损失的去离子水，调整固形物含量。 阴极电泳：电泳漆在水中溶解后即发生解离生产带电微粒，在外电场作用下向反极性方向的工件运动而沉积于工件表面，可细化为电泳、电解、电沉积和电渗四个同时进行的过程： a、电泳：电泳漆胶体溶液中，分散在水质中带电胶体粒子在直流电场作用下向着异种电荷的电极方向移动。 b、电解：水在电场中发生电解，在阳极析出氧气，在阴极析出氢气。其反应过程为： $\text{H}_2\text{O}=\text{H}^++\text{OH}^-$ 阳极：$2\text{OH}^-=\text{O}_2\uparrow+2\text{H}^++4\text{e}^-$ 阴极：$2\text{H}^++2\text{e}^-=\text{H}_2\uparrow$ c、电沉积：由于电解产生的氢氧根离子在阳极产生放电反应，使工件周围 H^+ 集聚，局部 pH 值降低，这时带负电荷的水溶性树脂粒子在电场作用下到达作为阳极的工件上，H^+ 与 $\text{RCOO}-$ 树脂阴离子发生中和反应，使树脂析出而沉积在被涂工件上，其化学过程为： $\text{RCOO}-+\text{H}^+=\text{RCOOH}\downarrow$ d、电渗：由于吸附于阳极上涂层中的水化正离子，在阳极电场作用下，产生向负极运动的内渗力，使其穿透沉积的涂层，使沉积涂层中的含水量显著减少，可直接进行烘烤而得到结构致密、平整光滑的涂层。 电泳对工件的边缘、内腔及焊缝等均具有很好的泳透性，覆盖能力强，因此电泳涂层

	致密、均匀，整体防腐能力强，涂层外观质量好，无流痕，湿含水量低，固化烘烤时不会产生流挂现象，也不存在溶剂蒸汽冷凝液对涂层的再溶解作用。本工艺共有两次电泳工序，电泳工序有有机废水和废固产生。 电泳后水洗：电泳后的工件表面带有较多的电泳漆，项目采用循环水 3 级逆流水洗，使用纯水，水洗槽 7 溢流至水洗槽 5 中。根据“膜分离技术在汽车电泳涂装中的应用”（《涂料工业》，1998 年 05 期）介绍：一方面可以回收利用工件表面带出的电泳漆，实现闭路循环，电泳涂料利用率可达 95%以上。 现有项目工艺共有两次电泳后水洗，水洗原理均相同。 烘干：半成品经过固化炉，将本成品表面的水分蒸干，加热温度为 140℃左右。此过程会产生燃烧废气。 喷粉：对经表面处理后的五金配件表面覆以粉末涂料为膜层。喷粉原理是在静电喷枪的枪头上，接有负高压静电，当电压达到足够高时，枪头附近区域的空气产生强烈的电晕放电点，形成气流离子区域。当被涂装的管件悬吊在接地的输送线上时，工件表面上就有正电荷。根据异性电荷相吸的静电原理，带负电荷的静电墨粉雾化粒子就向带正电荷的管件表面运动，被吸附并沉积于管件表面上，形成一层均匀致密保护膜。喷粉柜自带袋式滤芯回收装置，回收后的粉尘回用于喷粉工序。该工序产生粉尘、噪声、包装废弃物。 固化：利用热量，将半成品表面的粉末涂料加热成熔融状态，在半成品表面形成一层树脂膜，达到保护金属等作用，本工艺加热温度 180~230℃。本工艺产生有机废气和燃烧废气。 冷却：烘干固化后的涂料件采用自然冷却达到降温目的，经 10~20min 冷却后，可以下件（通过人工下挂）。 检验包装：对产品表面进行检验，并进行包装。此工序会产生不合格品。
--	--

(3) 喷漆生产线




表 2-8 铝件喷漆生产工艺流程图




表 2-9 铜件喷漆生产工艺流程图

工艺流程简述:

开料: 利用开料机将板材按一定的规格型号进行开料,该工序会产生废边角料和噪声。

冲压: 根据客户要求,利用模具和冲压设备对开料后的板料施加压力,使板料产生塑性变形或分离,从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件(冲压件)。本工序会产生噪声和固废。

机加工: 利用机械加工的方法,按照图纸的图样和尺寸,使毛坯的形状、尺寸、相对位置和性质成为合格零件的全过程,该工序会产生废边角料和噪声。

除油: 为了保证喷漆质量,使覆盖层与基体牢固结合,在进行喷漆之前必须先进行除油脱脂处理。除油是利用强力脱脂粉与金属表面的油脂进行皂化反应,使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐,溶解分散在溶液中而被去除。

水洗: 利用常温水洗,清楚工件表面脱脂油,本工序会产生废水。

烘干: 工件清洗完后使用烘干炉烘干水分,烘干温度为 180~220℃。本工序会产生燃烧废气。

喷漆：工件需根据客户要求对产品表面喷涂油漆，使其外观更加美观。采用静电喷涂。该工序有漆雾、有机废气、噪声、包装废弃物产生。 固化：喷漆后的工件需经过烘干炉加温固化。烘干炉提供热能，金属表面的涂料层在固化炉内干燥固化，形成均匀、平整、光滑的涂膜，并蒸干金属表面残留的水分，残存的有机主机会从涂膜内释放出来。该工序会产生有机废气和燃烧废气。 4、现有项目环保手续履行情况 现有项目环保手续履行情况如下表。 表 2-21 现有项目环保手续履行情况一览表 <table> <tr> <th colspan="2">项目内容</th><th>环评审批要求</th><th>实际建设情况</th><th>是否落实</th></tr> <tr> <td rowspan="2">废水</td><td>生活污水</td><td>项目生产废水经自建废水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。</td><td>根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生活污水水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。</td><td>已落实</td></tr> <tr> <td>生产废水</td><td>生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。</td><td>根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生产废水经企业自建污水处理系统处理后水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。</td><td>已落实</td></tr> <tr> <td colspan="2">废气</td><td>产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织废气和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）</td><td>根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目有机废气有组织及无组织排放均分别达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；其他工艺废气均能达到</td><td>已落实</td></tr> </table>					项目内容		环评审批要求	实际建设情况	是否落实	废水	生活污水	项目生产废水经自建废水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生活污水水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。	已落实	生产废水	生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生产废水经企业自建污水处理系统处理后水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。	已落实	废气		产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织废气和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目有机废气有组织及无组织排放均分别达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；其他工艺废气均能达到	已落实
项目内容		环评审批要求	实际建设情况	是否落实																			
废水	生活污水	项目生产废水经自建废水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生活污水水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。	已落实																			
	生产废水	生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目生产废水经企业自建污水处理系统处理后水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者，排入江门高新区综合污水处理厂。	已落实																			
废气		产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织废气和厂界无组织废气达标排放。项目外排工艺废气中，有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目有机废气有组织及无组织排放均分别达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；其他工艺废气均能达到	已落实																			

		表 1 挥发性有机物排放限值和表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。天然气燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物浓度排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表 2 大型标准。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的，排放速率应按对应限值的 50% 执行。	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。天然气燃烧废气能达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物浓度排放限值。食堂油烟能达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表 2 大型标准。恶臭污染物能达到国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新改扩建标准。现有项目废气排气筒高度未高出周围 200m 半径范围内最高建筑物 5m 以上，其排放速率均能达到对应限值的 50% 限值要求。	
	噪声	严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。	根据建设单位提供的验收检测报告，现有项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。	已落实
	固体废物	按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。	现有项目生活垃圾交由环卫部门及时清运处置。不合格品交由有退漆能力的单位处理后重新利用；废原料桶交由厂家回收利用，不作为危险废物管理。一般固废中，废料包装废弃物、边角料、机加工灰渣和喷粉尘渣交由具有一般工业固体废物单位处理，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。危险废物中，废抹布和手套、漆渣、废机油、废机油桶、废液压油桶、废切削油桶、废水处理污泥、槽液、废液压油、废过滤器、废活	

			性炭暂存放于危废暂存间堆放，交由有资质的危险废物处置单位处理，复核《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。	
	环境风险	制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。	现有项目废气、废水、固体废物等均已得到相应妥善处理，事故性排水不排入外环境。现有项目定期进行事故应急演练，确保环境安全。	已落实
	施工期建设要求	做好施工期的环境保护工作，落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，防止噪声扰民，施工噪声排放应符合国家《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。	现有项目施工期施工噪声能达到国家《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工现场均有采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。	已落实
	5、现有项目产排污情况 （1）废水 1）生活污水 现有项目生活污水经三级化粪池预处理后通过生活污水排放口排入市政污水管网，随后进入江门高新区污水处理厂处理。根据建设单位提供的现有项目环保竣工验收检测报告（江门市信安环境监测检测有限公司，报告编号：XJ2409121902）（详见附件10），现有项目生活污水排放情况如下。			

表 2-22 现有项目生活污水排放口								
采样日期		2024-09-27						
天气状况		晴		工况		>80%		
检测点 位	监测项 目	检测结果				标准限 值	单位	结果 评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
生活污 水排放 口	pH 值	6.6	6.5	6.6	6.4	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	43	47	50	45	180	mg/L	达标
	CODcr	255	262	265	258	300	mg/L	达标
	BOB ₅	63.7	64.9	66.3	65.5	150	mg/L	达标
	氨氮	4.01	4.42	4.30	4.56	35	mg/L	达标
采样日期		2024-09-28						
天气状况		晴		工况		>80%		
检测点 位	监测项 目	检测结果				标准限 值	单位	结果 评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
生活污 水排放 口	pH 值	6.7	6.6	6.7	6.5	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	46	49	44	48	180	mg/L	达标
	CODcr	259	264	260	252	300	mg/L	达标
	BOB ₅	64.8	66.0	67.2	64.2	150	mg/L	达标
	氨氮	4.59	4.39	4.75	4.58	35	mg/L	达标

根据验收监测数据，现有项目生活污水水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者。对验收监测数据各项污染物浓度数据取均值，现有项目生活污水各项污染物排放量如下表。

表 2-23 现有项目生活污水污染物排放量一览表				
类别	污染物	平均浓度（mg/L）	排放量（t/a）	浓度限值（mg/L）
生活污水 （4800m³/a）	pH 值	6.4~6.7（无量纲）	/	6~9（无量纲）
	悬浮物	46.5	0.223	180
	CODcr	259.38	1.245	300
	BOB ₅	65.33	0.314	150
	氨氮	4.45	0.021	35

注：生活污水排放量水量数据来源于现有环评报告。

2）生产废水

现有项目生产废水经自建废水处理设施（处理工艺：调节+气浮+厌氧+好氧+消毒，处理能力为 30t/d）处理后通过生产废水排放口排入市政污水管网，随后进入江门高新区

污水处理厂处理。根据建设单位提供的现有项目环保竣工验收检测报告（江门市信安环境监测检测有限公司，报告编号：XJ2409121902）（详见附件 10），现有项目生产废水排放情况如下。

表 2-24 现有项目生产废水排放口

采样日期		2024-09-27						
天气状况		晴		工况		>80%		
检测点 位	监测项 目	检测结果				标准限 值	单位	结果 评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
工业废 水排放 口	pH 值	6.9	7.0	7.0	6.9	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	19	22	21	22	180	mg/L	达标
	CODcr	143	148	141	140	300	mg/L	达标
	BOB ₅	35.2	33.8	34.7	36.3	150	mg/L	达标
	氨氮	1.12	1.20	1.09	1.07	35	mg/L	达标
	总氮	3.04	3.47	3.06	2.92	45	mg/L	达标
	石油类	0.12	0.08	0.11	0.12	20	mg/L	达标
	LAS	0.712	0.734	0.697	0.753	20	mg/L	达标
	氟化物	11.2	12.4	12.4	12.9	15	mg/L	达标
采样日期		2024-09-28						
天气状况		晴		工况		>80%		
检测点 位	监测项 目	检测结果				标准限 值	单位	结果 评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
工业废 水排放 口	pH 值	7.1	7.2	7.1	7.1	6~9	无量纲	达标
	悬浮物	21	24	19	20	180	mg/L	达标
	CODcr	140	145	138	136	300	mg/L	达标
	BOB ₅	36.0	32.6	34.2	36.8	150	mg/L	达标
	氨氮	1.02	1.13	1.12	1.03	35	mg/L	达标
	总氮	2.61	2.99	3.17	2.41	45	mg/L	达标
	石油类	0.10	0.08	0.18	0.10	20	mg/L	达标
	LAS	0.71	0.736	0.724	0.748	20	mg/L	达标
	氟化物	11.6	11.9	11.4	12.9	15	mg/L	达标

根据验收监测数据，现有项目生产废水水质已达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者。对验收监测数据各项污染物浓度数据取均值，现有项目生产废水各项污染物排放量如下表。

表 2-25 现有项目生产废水污染物排放量一览表				
类别	污染物	平均浓度（mg/L）	排放量（t/a）	浓度限值（mg/L）
生产废 (2892.07m³/a)	pH 值	6.9~7.2（无量纲）	/	6~9（无量纲）
	悬浮物	21	0.061	180
	CODcr	141.375	0.409	300
	BOB ₅	34.95	0.101	150
	氨氮	1.098	0.0032	35
	总氮	2.959	0.0086	45
	石油类	0.111	0.0003	20
	LAS	0.727	0.0021	20
	氟化物	12.088	0.035	15
注：生产废水排放量水量数据来源于现有环评报告。				

综上，现有项目生活污水及生产废水经相应妥善处理后均能达标排放，对外界水环境影响不大。

（2）废气

①DA001（电泳、电泳固化废气、喷漆、喷漆固化、喷粉固化废气、天然气燃烧废气）

现有项目电泳、电泳固化、喷漆、喷漆固化、喷粉固化以及天然气燃烧废气经收集后经过“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 脱附”装置处理后通过 55m 高排气筒 DA001 高空排放。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）的要求，涂装工序应用“物料衡算法”计算现有项目 VOCs 产污情况。故现有项目 DA001 排气筒中，VOCs 采用“物料衡算法”进行计算，颗粒物、燃烧废气及臭气浓度采用“实测法”进行计算。

A、VOCs

a、现有项目 VOCs 产生情况

根据现有项目环评数据，现有项目各涂料用量以及 VOCs 产生情况如下表。

表 2-26 现有项目涂料用量及 VOCs 产生情况一览表					
涂料	年用量（t/a）	挥发性含量（g/L）	涂料密度（g/m³）	VOCs 占比（%）	VOCs 产生量（t/a）
电泳漆	15	189	1.08	17.5	2.625
水性漆	10	15	0.99	1.52	0.152
涂料	年用量（t/a）		产污系数		VOCs 产生量（t/a）
粉末涂料	24.63		1.2kg/t-原料		0.0296

现有项目涂装工序合计 VOCs 产生量		2.8066	
注：粉末涂料部分的 VOCs 产生源核算采用产污系数法，产污系数选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中《工业源产排污核算方法和系数手册》—“33-37，431-434 机械行业系数手册”—14 涂装：粉末涂料烘干工艺的挥发性有机物产生系数为 1.2kg/t-原料。			
参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录 E 汽车制造部分生产工序物料衡算系数一览表中：水性涂料喷涂-静电喷涂-零部件喷涂-喷涂、热流平、烘干工序挥发性占比系数分别为 70%、15%、15%。本项目涂装各工段 VOCs 产生量如下。			
表 2-27 现有项目各涂装工段 VOCs 产生情况			
涂料类型	涂装、流平工段（t/a）	烘干工段（t/a）	总产生量（t/a）
电泳漆	2.231	0.394	2.625
水性漆	0.129	0.023	0.152
粉末涂料	0	0.0296	0.0296
b、现有项目 VOCs 收集效率			
现有项目 VOCs 收集方式及收集效率如下表。			
表 2-28 现有项目各喷涂工序 VOCs 收集方式及收集效率			
涂装工序	收集方式		收集效率
电泳	电泳车间密闭收集。符合《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）中“表 3.3-2 废气收集集气效率参考值”-“全密封设备/空间-单层密闭正压-VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄露点”。		80%
喷漆	设置密闭式喷漆房，通过负压整体密闭收集的形式对喷漆废气进行有效收集。符合《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）中“表 3.3-2 废气收集集气效率参考值”-“单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压”。		90%
电泳后烘干、喷漆后固化、喷粉后固化	炉内密闭抽风，固化炉设置风管与废气排放总管连接，在固化炉进出口上方做顶吸集气罩。符合《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）中“表 3.3-2 废气收集集气效率参考值”-“设备废气排口直连-设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。”。		95%

c、现有项目 VOCs 处理效率									
现有项目电泳、电泳固化、喷漆、喷漆固化、喷粉固化以及天然气燃烧废气经收集后经过“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 脱附”装置处理，本次评价根据建设单位提供现有项目环保竣工验收检测报告（江门市信安环境监测检测有限公司，报告编号：XJ2409121902）（详见附件 10），计算“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 脱附”的处理效率，如下。									
表 2-29 现有项目 DA001 有机废气处理前后监测数据									
采样日期		2024-09-27		处理设施		气旋喷淋+干式过滤+活性炭+RCO 脱附			
排气筒高度		55m		工况		>80%			
	检测项目		检测结果						
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	标准 限值	单位	评价 结果
喷涂 处理 前	VOCs	实测浓度	30.9	26.3	28.2	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	19001	18738	18996	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.587	0.493	0.536	--	--	kg/h	--
	非甲 烷总 烃	实测浓度	25.9	25.5	25.4	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	19001	18738	18996	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.492	0.478	0.482	--	--	kg/h	--
烘干 处理 前	VOCs	实测浓度	21.4	19.1	21.2	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	1008	979	993	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.0216	0.0187	0.0211	--	--	kg/h	--
	非甲 烷总 烃	实测浓度	17.2	15.5	18.3	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	1008	979	993	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.0173	0.0152	0.0182	--	--	kg/h	--
喷涂、 烘干 处理 后	VOCs	排放浓度	4.61	4.03	4.58	--	100	mg/m ³	达标
		标干流量	23947	23937	24194	--	--	m ³ /h	--
		排放速率	0.11	0.0965	0.111	--	--	kg/h	--
	非甲 烷总 烃	排放浓度	3.00	3.07	2.96	--	80	mg/m ³	达标
		标干流量	23947	23937	24194	--	--	m ³ /h	--
		排放速率	0.0718	0.0735	0.0716	--	--	kg/h	--
采样日期		2024-09-28		处理设施		气旋喷淋+干式过滤+活性炭+RCO 脱附			
排气筒高度		55m		工况		>80%			
	检测项目		检测结果						
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	标准 限值	单位	评价 结果
喷 涂	VOCs	实测浓度	21.1	28.0	25.2	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	18678	19141	19396	--	--	m ³ /h	--

	处理前	非甲烷总烃	产生速率	0.394	0.536	0.489	--	--	kg/h	--
			实测浓度	24.9	25.0	23.8	--	--	mg/m ³	--
			标干流量	18678	19141	19396	--	--	m ³ /h	--
			产生速率	0.465	0.479	0.462	--	--	kg/h	--
	烘干处理前	VOCs	实测浓度	17.4	20.9	18.2	--	--	mg/m ³	--
			标干流量	1017	1003	1004	--	--	m ³ /h	--
			产生速率	0.0177	0.021	0.0183	--	--	kg/h	--
		非甲烷总烃	实测浓度	16.7	16.3	16.1	--	--	mg/m ³	--
			标干流量	1017	1003	1004	--	--	m ³ /h	--
			产生速率	0.017	0.0163	0.0162	--	--	kg/h	--
			产生速率	0.017	0.0163	0.0162	--	--	kg/h	--
	喷涂、烘干处理后	VOCs	排放浓度	3.19	4.00	3.65	--	100	mg/m ³	达标
			标干流量	24072	24048	24542	--	--	m ³ /h	--
			排放速率	0.0768	0.0962	0.0896	--	--	kg/h	--
		非甲烷总烃	排放浓度	2.96	2.81	2.78	--	80	mg/m ³	达标
			标干流量	24072	24048	24542	--	--	m ³ /h	--
			排放速率	0.0713	0.0676	0.0682	--	--	kg/h	--

根据验收监测数据，现有项目排气筒 DA001 有机废气排放浓度 VOCs、非甲烷总烃均能达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值。分析得出现有项目涂装废气经“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 脱附”处理前后产生、排放速率以及处理效率如下表。

表 2-30 现有项目涂装废气处理效率

监测日期	监测因子	类别	第 1 次	第 2 次	第 3 次
2024.9.27	VOCs	处理前	0.6086	0.5117	0.5571
		处理后	0.11	0.0965	0.111
		处理效率	81.93%	81.14%	80.08%
	非甲烷总烃	处理前	0.5093	0.4932	0.5002
		处理后	0.0718	0.0735	0.0716
		处理效率	85.90%	85.10%	85.69%
2024.9.28	VOCs	处理前	0.4117	0.557	0.5073
		处理后	0.0768	0.0962	0.0896
		处理效率	81.35%	82.73%	82.34%
	非甲烷总烃	处理前	0.482	0.4953	0.4782
		处理后	0.0713	0.0676	0.0682
		处理效率	85.21%	86.35%	85.74%

根据上表分析，“气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+RCO 脱附”对 VOCs 去除效率为 80.08%~82.73%，对非甲烷总烃去除效率为 85.10%~86.35%。本次评价分析对有机废气去

除效率综合取 VOCs、非甲烷总烃最低及最高值的中间值，即 83.22%。

d、现有项目 VOCs 排放情况

表 2-31 现有项目 VOCs 排放情况

涂料	工段	产生量	收集效率	处理效率	现有项目 削减量 (t/a)	现有项目 排放量 (t/a)
电泳漆	涂装、流平	2.231	80%	83.22%	1.485	0.746
	烘干	0.394	95%	83.22%	0.311	0.083
水性漆	涂装、流平	0.129	90%	83.22%	0.097	0.032
	烘干	0.023	95%	83.22%	0.018	0.005
粉末涂料	烘干	0.0296	95%	83.22%	0.023	0.006
合计						0.872

根据对现有项目 VOCs 产排情况的回顾性分析，计算得出现有项目 VOCs 排放量为 0.872t/a，未超出现有项目已获得的 VOCs 总量指标（0.9452t/a）。

B、颗粒物、燃烧废气、臭气浓度

根据建设单位提供现有项目环保竣工验收检测报告，DA001 排气筒中颗粒物、燃烧废气、臭气浓度排放监测数据如下表。

表 2-32 现有项目 DA001 颗粒物、燃烧废气排放监测数据

采样日期			2024-09-27		处理设施		气旋喷淋+干式过滤+活性炭+RCO 脱附		
排气筒高度			55m		工况		>80%		
	检测项目		检测结果						
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	标准 限值	单位	评价 结果
喷涂 处理 前	颗 粒 物	实测浓度	21.5	25.8	24.1	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	19001	18738	18996	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.409	0.483	0.458	--	--	kg/h	--
	臭气浓度		1318	1122	977	977	--	无量纲	--
烘干 处理 前	颗 粒 物	实测浓度	26.3	23.7	22.8	--	--	mg/m ³	--
		折算浓度	118	104	105	--	--	mg/m ³	--
		标干流量	1008	979	993	--	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.0265	0.0232	0.0226	--	--	kg/h	--
	臭气浓度		1122	977	1122	1318	--	无量纲	--
喷涂、 烘	颗 粒 物	排放浓度	<20	<20	<20	--	--	mg/m ³	--
		折算浓度	<20	<20	<20	--	20	mg/m ³	达标
		标干流量	23947	23937	24194	--	--	m ³ /h	--

	干 处 理 后		排放速率	0.0515	0.0481	0.0465	--	29.8	kg/h	达标
		二 氧 化 硫	排放浓度	<3	<3	<3	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	<3	<3	<3	--	50	mg/m³	达标
			标干流量	23947	23937	24194	--	--	m³/h	--
			排放速率	<0.07	<0.07	<0.07	--	--	kg/h	--
		氮 氧 化 物	排放浓度	<3	<3	<3	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	<3	<3	<3	--	150	mg/m³	达标
			标干流量	23947	23937	24194	--	--	m³/h	--
			排放速率	<0.07	<0.07	<0.07	--	--	kg/h	--
		臭气浓度		741	478	630	478	60000	无量纲	达标
	采样日期		2024-09-28		处理设施		气旋喷淋+干式过滤+活性炭+RCO 脱附			
	排气筒高度		55m		工况		>80%			
		检测项目		检测结果						
	第1次			第2次	第3次	第4次	标准 限值	单位	评价 结果	
	喷 涂 处 理 前	颗 粒 物	实测浓度	22.8	21.9	24.7		--	mg/m³	--
			标干流量	18678	19141	19396		--	m³/h	--
			产生速率	0.426	0.419	0.479		--	kg/h	--
		臭气浓度		1513	1513	1318	1122	--	无量纲	--
	烘 干 处 理 前	颗 粒 物	实测浓度	23.3	24.8	23.9	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	107	108	110	--	--	mg/m³	--
			标干流量	1017	1003	1004	--	--	m³/h	--
			产生速率	0.0237	0.0249	0.024	--	--	kg/h	--
		臭气浓度		1995	1318	1318	1513	--	无量纲	--
	喷 涂 、 烘 干 处 理 后	颗 粒 物	排放浓度	<20	<20	<20	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	<20	<20	<20	--	20	mg/m³	达标
			标干流量	24072	24048	24542	--	--	m³/h	--
			排放速率	0.0465	0.0517	0.0515	--	29.8	kg/h	达标
		二 氧 化 硫	排放浓度	<3	<3	<3	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	<3	<3	<3	--	50	mg/m³	达标
			标干流量	24072	24048	24542	--	--	m³/h	--
			排放速率	<0.07	<0.07	<0.07	--	--	kg/h	--
		氮 氧 化 物	排放浓度	<3	<3	<3	--	--	mg/m³	--
			折算浓度	<3	<3	<3	--	150	mg/m³	达标
			标干流量	24072	24048	24542	--	--	m³/h	--
			排放速率	<0.07	<0.07	<0.07	--	--	kg/h	--
		臭气浓度		851	416	630	630	60000	无量纲	达标
		根据验收监测数据，现有项目排气筒 DA001 中，颗粒物排放浓度能达到广东省地方								

标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值及广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值的较严值，二氧化硫、氮氧化物排放浓度能达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，臭气浓度能达到国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值。

②DA003（喷粉粉尘）

现有项目喷粉柜粉尘收集后经“滤芯除尘+水喷淋除尘装置”处理后通过 55m 高排气筒 DA003 高空排放。根据建设单位提供现有项目环保竣工验收检测报告，DA003 排气筒中颗粒物排放监测数据如下表。

表 2-33 现有项目 DA003 颗粒物排放监测数据

采样日期	2024-09-27	处理设施	滤芯除尘+水喷淋					
排气筒高度	55m	工况	>80%					
	检测项目		检测结果					
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	标准 限值	单位	评价 结果
喷粉废气 处理前	颗粒 物	实测浓度	31.6	29.3	34.2	--	mg/m ³	--
		标干流量	13123	13440	13118	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.415	0.394	0.449	--	kg/h	--
喷粉废气 处理后	颗粒 物	实测浓度	<20	<20	<20	120	mg/m ³	--
		标干流量	16550	16385	16696	--	m ³ /h	--
		排放速率	0.0705	0.0893	0.0771	29.8	kg/h	--
采样日期	2024-09-28	处理设施	滤芯除尘+水喷淋					
排气筒高度	55m	工况	>80%					
	检测项目		检测结果					
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	标准 限值	单位	评价 结果
喷粉废气 处理前	颗粒 物	实测浓度	33.5	31.6	33.2	--	mg/m ³	--
		标干流量	13207	13066	13356	--	m ³ /h	--
		产生速率	0.442	0.413	0.443	--	kg/h	--
喷粉废气 处理后	颗粒 物	实测浓度	<20	<20	<20	120	mg/m ³	--
		标干流量	16174	16467	16457	--	m ³ /h	--
		排放速率	0.0894	0.0993	0.0816	29.8	kg/h	--

根据验收监测数据，现有项目排气筒 DA003 颗粒物排放浓度已达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值。

③无组织废气

根据验收监测数据，现有项目颗粒物、臭气浓度及有机废气无组织排放情况如下表。

表 2-34 现有项目颗粒物、臭气浓度无组织废气检测结果

采样日期		2024-09-27			天气状况		晴			
气温		32.3℃	气压		100.6kPa		风向		西南	
风速		1.4m/s	相对湿度		62.3%		工况		>80%	
检测项目	检测频次	检测结果					标准限值	单位	评价结果	
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	周界外浓度最高点				
总悬浮颗粒物	第一次	0.174	0.264	0.245	0.24	0.264	1.0	mg/m³	达标	
	第二次	0.176	0.283	0.28	0.263	0.283	1.0	mg/m³	达标	
	第三次	0.171	0.229	0.252	0.273	0.273	1.0	mg/m³	达标	
臭气浓度	第一次	<10	11	13	13	13	20	无量纲	达标	
	第二次	<10	12	11	14	14	20	无量纲	达标	
	第三次	<10	12	11	11	12	20	无量纲	达标	
	第四次	<10	12	13	14	14	20	无量纲	达标	
采样日期		2024-09-28			天气状况		晴			
气温		33.6℃	气压		100.4kPa		风向		西南	
风速		1.1m/s	相对湿度		68.5%		工况		>80%	
检测项目	检测频次	检测结果					标准限值	单位	评价结果	
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	周界外浓度最高点				
总悬浮颗粒物	第一次	0.173	0.264	0.254	0.262	0.264	1.0	mg/m³	达标	
	第二次	0.172	0.272	0.242	0.278	0.278	1.0	mg/m³	达标	
	第三次	0.174	0.259	0.28	0.265	0.280	1.0	mg/m³	达标	
臭气浓度	第一次	<10	12	13	13	13	20	无量纲	达标	
	第二次	<10	14	11	11	14	20	无量纲	达标	
	第三次	<10	12	11	13	13	20	无量纲	达标	
	第四次	<10	13	14	12	14	20	无量纲	达标	

根据验收检测报告，现有项目颗粒物无组织排放已达到广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度无组织排放已达到国家标准《恶臭污染物排放限值》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值。

表 2-35 现有项目有机废气无组织废气检测结果							
采样日期		2024-09-27		相对湿度		62.3%	
气温		32.2℃		工况		>80%	
检测点位	检测项目	检测结果			标准限值	单位	结果评价
		第一次	第二次	第三次			
厂区内 5#	NMHC	0.69	0.68	0.7	6	mg/m³	达标
采样日期		2024-09-28		相对湿度		68.5%	
气温		33.5℃		工况		>80%	
检测点位	检测项目	检测结果			标准限值	单位	结果评价
		第一次	第二次	第三次			
厂区内 5#	NMHC	0.71	0.72	0.70	6	mg/m³	达标

根据验收检测报告，现有项目有机废气（非甲烷总烃）无组织排放已达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（3）噪声

现有项目厂界噪声检测结果如下表。

表 2-36 现有项目噪声检测结果一览表							
检测日期		2024-09-27		天气状况		晴	
风速		1.4m/s		工况		>80%	
检测点位	检测时间	检测结果	标准限值	结果评价	主要声源		
		LeqdB（A）	LeqdB（A）				
项目东侧厂界外 1 米处 1#	昼间	57	65	达标	生产设备		
	夜间	45	55	达标	环境噪声		
项目南侧厂界外 1 米处 2#	昼间	56	65	达标	生产设备		
	夜间	46	55	达标	环境噪声		
项目北侧厂界外 1 米处 3#	昼间	56	65	达标	生产设备		
	夜间	45	55	达标	环境噪声		
项目西侧厂界外 1 米处 4#	昼间	57	65	达标	生产设备		
	夜间	47	55	达标	环境噪声		
检测日期		2024-09-28		天气状况		晴	
风速		1.1m/s		工况		>80%	
检测点位	检测时间	检测结果	标准限值	结果评价	主要声源		
		LeqdB（A）	LeqdB（A）				
项目东侧厂界外 1 米处 1#	昼间	56	65	达标	生产设备		
	夜间	46	55	达标	环境噪声		
项目南侧厂界外 1 米处 2#	昼间	56	65	达标	生产设备		
	夜间	45	55	达标	环境噪声		

项目北侧厂界 外 1 米处 3#	昼间	55	65	达标	生产设备
	夜间	46	55	达标	环境噪声
项目西侧厂界 外 1 米处 4#	昼间	56	65	达标	生产设备
	夜间	47	55	达标	环境噪声

根据验收检测报告，现有项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值。

（4）固体废物

1）生活垃圾、一般固体废物

现有项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，一般工业固废产生后暂存于一般固废储存仓，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求。

2）危险废物

现有项目危险废物产生后暂存于危险废物储存仓，现有项目危险废物的储存、转运处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

（5）环境风险

现有项目已编制环境风险应急预案且在当地环保部门备案，并落实风险事故防范和应急措施，能有效防止事故发生及造成环境污染。

6、现有项目现场图片

表 2-37 现有项目现场图片

	
电泳线	废水处理设施




活性炭吸附装置



RCO 脱附催化燃烧炉



水喷淋除尘装置



布袋除尘装置



旋风除尘装置



危险废物暂存间

	7、现有项目存在问题及环保投诉情况 现有项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，废水、废气、噪声和固废通过相应的处理措施处理后，满足相关环境排放标准要求。现有项目投建生产以来，未收到相关投诉。 8、以新带老措施 现有项目各项污染物经过相应治理设施处理后均能达标排放，不需要以新带老措施。
--	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、环境空气质量现状				
	改扩建项目位于广东省江门市江海区连海路 365 号，根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案》（2024 年修订），本项目所在地属于环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。				
	（1）达标性判断				
	为了解项目所在地周围环境空气质量现状，基本污染物 SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO 和 O ₃ 的环境质量数据采用江门市生态环境局发布的《2024 年江门市生态环境质量状况公报》数据进行评价，数据统计见下表。				
	表 3-1 江海区 2024 年环境空气质量状况				
	污染物	年评价指标	评价标准/ (ug/m³)	现状浓度 (ug/m³)	达标 情况
	SO ₂	年平均浓度	60	7	达标
	NO ₂	年平均浓度	40	28	
	PM ₁₀	年平均浓度	70	49	
	PM _{2.5}	年平均浓度	35	25	
	CO	日均值第 95 百分位浓度 平均	4 (mg/m³)	0.9 (mg/m³)	22.5
	O ₃	日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度平均	160	175	109.38 超标
由上表可知，SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、CO（日均值第 95 百分位浓度平均）、PM _{2.5} 均达到达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，O ₃ （日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度平均）不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，表明项目所在区域江海区为环境空气质量不达标区。					
（2）空气质量达标区规划					
为改善环境质量，江门市已印发《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3 号）、《江门高新区（江海区）生态环境保护“十四五”规划》（江开发〔2022〕6 号），①建立空气质量目标导向的精准防控体系，实施空气质量精细化管理，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，到 2025					

年全市臭氧浓度进入下降通道。深化大气污染联防联控。深化区域、部门大气污染联防联控，开展区域大气污染专项治理和联合执法，推动臭氧浓度逐步下降、城市空气质量优良天数比例进一步提升。优化污染天气应对机制，完善“市-县”污染天气应对预案体系，逐步扩大污染天气 应急减排的实施范围，完善差异化管控机制。加强高污染燃料禁燃区管理。②加强油路车港联合防控。持续加强成品油质量和油品储运销监管。深化机动车尾气治理。加强非道路移动源污染防治。③深化工业源污染治理。大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理。深化工业炉窑和锅炉排放治理。④强化其他大气污染物管控。以臭氧防控为核心，持续推进大气污染防治攻坚，强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控，推动臭氧浓度进入下降通道，促进我市空气质量持续改善。

（3）其他特征污染物现状监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”。本项目排放的大气特征污染物除基本污染物外，TSP 在国家环境空气质量标准中有标准限值要求。

为评价 TSP 环境质量现状，改扩建项目引用《广东威铝铝业股份有限公司环境质量现状监测报告》（广东汇锦检测技术有限公司，报告编号：GDHJ-24110036（详见附件 6）），监测时间为 2024 年 11 月 4 日~2024 年 11 月 10 日，监测点位幸福港湾位于本项目西侧，相距 2.97km，监测信息详见下表。

表 3-2 监测点位基本信息

监测点名称	监测点位坐标 (km)		监测因子	平均时间	取样时间	相对方位	相对距离 (km)
	X	Y					
幸福港湾	-2.97	0	TSP	日均值	2024.11.04~2024.11.10	东侧	2.97



图 3-1 引用 TSP 监测点位与本项目方位示意图

表 3-3 引用 TSP 监测结果

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准 (mg/m³)	浓度范围 (mg/m³)	最大浓度占标率 (%)	超标率 (%)	达标情况
幸福港湾	TSP	日均值	0.3	0.106~0.127	42.33	0	达标

根据引用监测结果可知，项目所在地 TSP 已达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及 2018 年修改单的二级标准。

2、水环境质量现状

改扩建项目新增生活污水及生产废水经处理后排入江门高新区综合污水处理厂处理，污水处理厂处理后的尾水排入礼乐河。为了解水环境质量现状，本次环境影响评价引用江门市生态环境局发布的 2025 年第三季度江门市全面推行河长制水质季报（<http://www.jiangmen.gov.cn/attachment/0/355/355612/3383400.pdf>）礼乐河“大洋沙”断面的监测数据，监测结果及监测点位如下。

表 3-4 礼乐河监测断面 2025 年第三季度水质达标情况一览表

季度	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
2025 年第三季度	礼乐河	江海区	礼乐河	大洋沙	III	III	/




图 3-2 项目边界 500m 范围内环境保护目标分布图

2、声环境保护目标

改扩建项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。




图 3-3 改扩建项目边界 50m 范围图

	3、地下水环境保护目标 改扩建项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 改扩建项目用地范围内无生态环境保护目标。
污染物排放控制标准	1、废气排放标准 (1) 有组织排放 改扩建项目喷漆、烘干工序新增非甲烷总烃有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 1 挥发性有机物排放限值; 喷漆漆雾(颗粒物)有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 工艺废气大气污染物排放限值; 烘干炉燃烧废气(SO₂、NO_x、颗粒物)有组织排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值; 喷漆、烘干工序臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放限值。 (2) 无组织排放 非甲烷总烃:厂区内无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值。 颗粒物:厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值; 本项目颗粒物无组织排放无厂区内排放限值要求。 燃烧废气(SO₂、NO_x、颗粒物):厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 无组织排放监控浓度限值; 本项目燃烧废气无组织排放无厂区内排放限值要求。 臭气浓度:厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准限值。 本项目废气污染物排放具体限值见下表。

表 3-6 本项目废气污染物排放标准					
污染源	排放方式	污染物	最高允许 排放浓度 /mg/m³	最高允许 排放速率 /kg/h	执行标准
喷漆、烘干	有组织 (DA001)	NMHC	100	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值
		颗粒物	20	/	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值两者的较严值
		SO ₂	50	/	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值
		NO _x	150	/	
		臭气浓度	40000（无量纲）	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放限值
无组织	厂区内	NMHC	1h 平均：6	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
			任意次：20		
	厂界	NMHC	4	/	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 无组织排放监控浓度限值
		颗粒物	1	/	
		SO ₂	0.4	/	
		NO _x	0.12	/	
	臭气浓度	20（无量纲）	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值	
注：DA001 中喷漆废气中漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，由于漆雾与固化废气共同处理，固化燃烧废气中颗粒物（燃烧烟尘）执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值，故 DA001 中颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值两者的较严值。					

2、废水排放标准

(1) 生活污水

改扩建项目新增生活污水依托现有三级化粪池处理后通过生活污水排放口排入江门市高新区综合污水处理厂，其排放水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值。

表 3-7 改扩建项目生活污水排放标准 单位：mg/m³

标准	pH	CODcr	BOD ₅	SS	氨氮
高新区综合污水处理厂二期提标改造后进水标准	6~9（无量纲）	300	150	180	35
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	6~9（无量纲）	500	300	400	--
较严值	6~9（无量纲）	300	150	180	35

(2) 生产废水

改扩建项目新增生产废水依托现有项目自建污水处理设施处理后通过生产废水排放口排入江门市高新区综合污水处理厂，其排放水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值。

表 3-8 改扩建项目生产废水排放标准 单位：mg/m³

标准	pH	CODcr	BOD ₅	SS	氨氮	石油类	LAS	总氮	氟化物
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	6~9（无量纲）	500	300	400	/	20	20	/	20
高新区综合污水处理厂二期提标改造后进水标准	6~9（无量纲）	300	150	180	35	/	/	45	15
较严值	6~9（无量纲）	300	150	180	35	20	20	45	15

	3、噪声排放标准 改扩建项目生产实行一班制，项目营运期设备运行产生的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，详见下表。 表 3-9 改扩建项目营运期噪声排放标准一览表 单位：dB（A） <table><tr><th rowspan="2">污染物</th><th colspan="2">限值</th><th rowspan="2">执行标准</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>噪声</td><td>65</td><td>55</td><td>《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准</td></tr></table> 4、固体废物 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求：一般固体废物暂存于一般固体废物仓库，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。 危险废物分类、暂存和处置执行《国家危险废物名录》（2025 年版）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。	污染物	限值		执行标准	昼间	夜间	噪声	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准		
污染物	限值		执行标准										
	昼间	夜间											
噪声	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准										
总量控制指标	1、大气污染物排放总量控制指标 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》，结合本项目大气污染物排污特征情况，改扩建项目大气污染物总量控制因子为：VOCs。 表 3-10 改扩建项目大气污染物总量控制指标 <table><tr><th>污染物</th><th>已获批指标（t/a）</th><th>以新带老削减量（t/a）</th><th>改扩建项目排放量（t/a）</th><th>改扩建后全厂排放量（t/a）</th><th>增加量（t/a）</th></tr><tr><td>VOCs</td><td>0.9452</td><td>0</td><td>0.2338</td><td>1.179</td><td>+0.2338</td></tr></table> 2、水污染物排放总量控制指标 改扩建项目生活污水依托现有项目三级化粪池处理后依托现有生活污水排放口排入江门高新区综合污水处理厂，生产废水依托现有自建污水处理设施处理后依托现有生产废水排放口排入江门高新区综合污水处理厂，水污染物排放总量纳入污水处理厂的排放指标，无需额外设置排放指标。	污染物	已获批指标（t/a）	以新带老削减量（t/a）	改扩建项目排放量（t/a）	改扩建后全厂排放量（t/a）	增加量（t/a）	VOCs	0.9452	0	0.2338	1.179	+0.2338
污染物	已获批指标（t/a）	以新带老削减量（t/a）	改扩建项目排放量（t/a）	改扩建后全厂排放量（t/a）	增加量（t/a）								
VOCs	0.9452	0	0.2338	1.179	+0.2338								

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	改扩建项目不新增生产设备，改扩建项目新增产品的生产均依托现有项目设备，无需进行设备安装、调试，改扩建项目无施工期。
运营 期环 境影 响和 保护 措施	1、大气污染源和环境保护措施 (1) 污染源源强核算 1) 有机废气 本项目电泳线技改不新增电泳漆用量，故改扩建项目不新增电泳废气。改扩建项目新增有机废气主要为喷漆以及喷漆后烘干产生的有机废气。改扩建项目新增溶剂型涂料用量 3.23t/a，其有机废气（以非甲烷总烃表征）源强采用物料衡算法进行核算，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版），核算公式如下： $E_{\text{排放}} = E_{\text{投用}} - E_{\text{回收}} - E_{\text{去除}}$ 式中：E_{排放}——核算期内 VOCs 排放量，吨； E_{投用}——核算期内使用物料中 VOCs 量之和，吨； E_{回收}——核算期内各种 VOCs 溶剂与废弃物回收物中不用于循环使用的 VOCs 量之和，吨； E_{去除}——核算期内污染控制措施 VOCs 去除量，吨。 a、投用量 $E_{\text{投用}} = \sum_{i=1}^n (W_i \times WFi)$ 式中：W_i——核算期内含 VOCs 物料 i 投用量，吨； WFi——核算期内含 VOCs 物料 i 的 VOCs 质量百分含量，%。 其中，VOCs 含量计算公式为： $\text{VOCs 含量 (\%)} = \frac{\text{VOCs 含量 (g/L)}}{\text{密度 (g/L)}}$ 改扩建项目新增使用的涂料由油性漆和稀释剂调配而成，由供应商调配好后成品购入直接使用，本项目车间内不设调漆工序，调配后的油性漆用量 3.23t/a。根据建设

单位提供涂料 MSDS（详见附件 11）以及 VOCs 检测报告（详见附件 13），涂料密度为 1.017g/cm³，涂料 VOCs 含量（g/L）为 399g/L，故涂料 VOCs 含量（%）为 39.23%。可算出改扩建项目油性漆 VOCs 投用量为 3.23t/a×39.23%=1.267t/a。

喷漆工序有机废气挥发工段发生于喷涂工序（含流平）、喷漆后固化工序。参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录 E 汽车制造部分生产工序物料衡算系数一览表中：“溶剂型涂料喷涂-静电喷涂-零部件喷涂-喷涂、流平、烘干工序挥发性占比系数分别为 65%、15%、20%”。则喷涂、流平工序 VOCs 投用量为 1.267t/a×（65%+15%）=1.014t/a，喷漆后固化工序 VOCs 投用量为 1.267t/a×20%=0.253t/a。

b、回收量

$$E_{\text{回收}} = \sum_{j=1}^n (W_j \times WF_j)$$

式中：W_j——核算期内各种废弃 VOCs 溶剂和废弃物 j 的回收量，吨；

WF_j——核算期内各种废弃 VOCs 溶剂和废弃物 j 中 VOCs 的含量，%。

改扩建项目不涉及 VOCs 溶剂回收工艺，VOCs 回收量为 0。

c、去除量

$$E_{\text{去除}, i} = (E_{\text{投用}, k} - E_{\text{回收}, k}) \times \epsilon_k \times n_i$$

式中：E_{投用, k}——核算期内污染控制设施 i 对应的废气收集工段投用的各种物料中 VOCs 量之和，吨；

E_{回收, k}——核算期内污染控制设施 i 对应的废气收集工段各种 VOCs 溶剂与废弃物回收物中 VOCs 量之和，吨；

ε_k——核算期内废气收集工段的废气收集效率，%；

n_i——核算期内污染控制设施 i 的治理效率，%。

改扩建项目新增油性漆产生的有机废气中，喷漆、流平部分产生的有机废气依托现有项目喷漆车间单层负压密闭收集，收集效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）“表 3.3-2 废气收集集气效率参考值”中“全密封设备/空间-单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压-收集效率为 90%”；喷漆后烘干产生的有机废气依托现有项目固化炉设备密闭收集，固化炉设有固定排口与风管

连接，固化炉进出口设集气罩。收集效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）“表 3.3-2 废气收集集气效率参考值”中“全密封设备/空间-设备废气排口直连-设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发-收集效率为 95%”。取值依据详见下表。

表 4-1 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）废气收集效率参考值一览表

废气收集类型	废气收集方式	情况说明	集气效率 (%)
全密封设备/空间	单层密闭负压	VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备(含反应釜)、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压	90
	单层密闭正压	VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点	80
	双层密闭空间	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压	98
	设备废气排口直连	设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。	95
半密闭型集气设备(含排气柜)	污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留 1 个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面。	敞开面控制风速不小于 0.3m/s	65
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
包围型集气罩	通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开)	敞开面控制风速不小于 0.3m/s	50
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
外部集气罩	--	相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于 0.3m/s	30
		相应工位存在 VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰	0
无集气	/	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常	0

设施																																																			
备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。																																																			
喷涂、流平、固化有机废气经各自工序收集措施收集后，末端依托现有“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”装置处理，“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理效率根据现有项目实际运行情况确定，根据前文对验收监测报告 DA001 排气筒处理前后有机废气产生、排放速率进行分析计算可得出“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”对有机废气去除效率为 83.22%。 综上，改扩建项目喷涂、流平、固化工序 VOCs 去除及排放情况如下表。 表 4-2 改扩建项目新增喷漆、流平、固化工序有机废气去除及排放情况一览表 <table><tr><th>工序</th><th>投用量 (t/a)</th><th>收集效率</th><th>处理效率</th><th>去除量 (t/a)</th><th>有组织 排放量 (t/a)</th><th>无组织 排放量 (t/a)</th><th>总排放 量 (t/a)</th></tr><tr><td>喷涂、流平</td><td>1.014</td><td>90%</td><td>83.22%</td><td>0.7595</td><td>0.1531</td><td>0.1014</td><td>0.2545</td></tr><tr><td>固化</td><td>0.253</td><td>95%</td><td>83.22%</td><td>0.2000</td><td>0.0403</td><td>0.0127</td><td>0.0530</td></tr><tr><td colspan="5">合计</td><td>0.1935</td><td>0.1141</td><td>0.3075</td></tr></table> 改扩建项目新增有机废气均依托现有项目治理设施“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”后通过现有项目排气筒 DA001 排放。根据前文分析计算，现有项目喷漆工序中，涂装流平工段非甲烷总烃产生量为 0.129t/a，烘干工段非甲烷总烃产生量为 0.023t/a。 改扩建项目喷漆工序中，喷漆流平工段新增非甲烷总烃产生量为 1.014t/a，喷漆后固化工段非甲烷总烃产生量为 0.253t/a。 改扩建项目建成后，各涂装工段 VOCs 产生情况如下。 表 4-3 改扩建后各涂装工段非甲烷总烃产生情况 <table><tr><th>工序</th><th>涂装、流平工段 (t/a)</th><th>烘干工段 (t/a)</th><th>总产生量 (t/a)</th></tr><tr><td>电泳</td><td>2.231</td><td>0.394</td><td>2.625</td></tr><tr><td>喷漆</td><td>1.143</td><td>0.276</td><td>1.419</td></tr><tr><td>喷粉</td><td>0</td><td>0.0296</td><td>0.0296</td></tr></table> 改扩建项目建成后，DA001 有机废气排放情况如下表。				工序	投用量 (t/a)	收集效率	处理效率	去除量 (t/a)	有组织 排放量 (t/a)	无组织 排放量 (t/a)	总排放 量 (t/a)	喷涂、流平	1.014	90%	83.22%	0.7595	0.1531	0.1014	0.2545	固化	0.253	95%	83.22%	0.2000	0.0403	0.0127	0.0530	合计					0.1935	0.1141	0.3075	工序	涂装、流平工段 (t/a)	烘干工段 (t/a)	总产生量 (t/a)	电泳	2.231	0.394	2.625	喷漆	1.143	0.276	1.419	喷粉	0	0.0296	0.0296
工序	投用量 (t/a)	收集效率	处理效率	去除量 (t/a)	有组织 排放量 (t/a)	无组织 排放量 (t/a)	总排放 量 (t/a)																																												
喷涂、流平	1.014	90%	83.22%	0.7595	0.1531	0.1014	0.2545																																												
固化	0.253	95%	83.22%	0.2000	0.0403	0.0127	0.0530																																												
合计					0.1935	0.1141	0.3075																																												
工序	涂装、流平工段 (t/a)	烘干工段 (t/a)	总产生量 (t/a)																																																
电泳	2.231	0.394	2.625																																																
喷漆	1.143	0.276	1.419																																																
喷粉	0	0.0296	0.0296																																																

表 4-4 改扩建后 DA001 非甲烷总烃排放情况

工序		产生量 (t/a)	收集效率	有组织 产生量 (t/a)	处理效率	有组织 排放量 (t/a)	无组织 排放量 (t/a)	总排放量 (t/a)
电泳	电泳	2.231	80%	1.7848	83.22%	0.299	0.446	0.746
	烘干	0.394	95%	0.3743	83.22%	0.063	0.020	0.083
喷漆	涂装、流平	1.143	90%	1.029	83.22%	0.173	0.114	0.287
	烘干	0.276	95%	0.262	83.22%	0.044	0.014	0.058
喷粉	烘干	0.0296	95%	0.028	83.22%	0.005	0.001	0.006
合计		4.0736	/	3.478	/	0.584	0.595	1.179

根据现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”设计方案，现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”收集风量共 40000m³/h，改扩建项目不新增设备，不新增集气罩、密闭车间，故改扩建项目建成后，“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”设计风量不变。

2) 喷漆漆雾（颗粒物）

项目喷漆过程中，喷枪中的油漆涂料在高压作用下雾化成颗粒，均匀喷涂在工件表面。由于喷涂时，涂料未能完全附着，部分未能附着到工件表面的涂料逸散到空气中形成漆雾，污染物以颗粒物为表征。漆雾产生情况见下表。

表 4-5 改扩建项目喷漆漆雾产生情况

名称	用量 (t/a)	附着率 (%)	固含量 (%)	总产生量 (t/a)
油性漆	3.23	55	60.77	0.883

注：总产生量=漆用量×固含量×（1-附着率）。

漆雾产生后部分经水帘柜水幕墙捕集，漆雾质量比空气重，能通过自身重力作用被水帘柜水幕墙捕集，考虑水帘柜水幕墙对漆雾捕集率为 80%，即水帘柜捕集量为 0.883t/a×80%=0.706t/a，剩余部分质量相对较小的漆雾 0.177t/a 通过水帘柜风机抽风收集，水帘柜对漆雾的收集效率保守取 70%，收集后与有机废气一起进入“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”。参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097—2020）表 F.1 废气污染治理技术及去除效率一览表中漆雾净化中水旋湿式漆雾净化的处理效率为 90%，故废气处理设施预处理工艺“水喷淋+干式过滤器”对漆雾去除效率取 90%。

故改扩建项目喷漆工序漆雾有组织排放量为 0.0124t/a，无组织排放量为 0.0531t/a，改扩建项目新增漆雾总排放量为 0.0655t/a。

改扩建项目喷漆工序依托现有项目设备，改扩建后全厂漆雾产生量如下。

表 4-6 改扩建后全厂喷漆漆雾产生情况

名称	用量 (t/a)	附着率 (%)	固含量 (%)	总产生量 (t/a)
改扩建项目油性漆	3.23	55	60.77	0.883
现有项目水性漆	10	50	85.68	4.284
合计				5.167
注：1、现有项目水性漆附着率参考《污染源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录 E-水性涂料喷涂-静电喷涂-零部件喷涂-物料中固体分附着率 50%。				
2、现有项目水性漆固含量计算：现有项目水性漆 VOCs 含量（g/L）为 15g/L，涂料密度 0.99g/cm ³ ，可算出 VOCs 含量（%）为 1.52%，现有项目水性漆中去离子水含量为 12.8%，则现有项目水性漆固含量=1-1.52%-12.8%=85.68%。				

同理，考虑水帘柜水幕墙对漆雾捕集效率为 80%，水帘柜对漆雾收集效率为 70%，废气处理设施预处理工艺“水喷淋+干式过滤器”对漆雾去除效率取 90%，可算出改扩建项目建成后全厂漆雾有组织排放量为 0.0723t/a，无组织排放量为 0.31t/a，改扩建项目建成后全厂漆雾总排放量为 0.3823t/a。

3) 烘干炉燃烧废气

改扩建项目不新增烘干炉，其新增产品依托现有喷漆线中的烘干炉，改扩建项目不新增烘干炉的工作时间，改扩建项目建成后，喷漆线烘干炉每批次烘干的工件增加，现有项目喷漆线中烘干炉已于现有环评中按照满负荷生产工况条件下进行天然气燃烧废气分析，故改扩建项目不新增烘干炉燃烧废气，不新增 NOx 总量指标。

4) 五金加工颗粒物

改扩建项目新增金属原件在开料、切割等机加工工序中会产生颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》：“04 下料-钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料-锯床、砂轮切割机切割-颗粒物产污系数为 5.3 千克/吨-原料”。改扩建项目新增原料铁件、铝件、铜件用量分别为 5t、260t、5t，则机加工颗粒物产生量为（5t+260t+5t）×5.3 千克/吨-原料=1.431t/a，项目年工作时间为 2080h/a。

本项目开料、切割产生的金属颗粒物质量较重，大部分能通过自身重力沉降至地

	面，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，能飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，木工粉尘的沉降率为 85%，而金属粉尘的质量大于木工粉尘，即金属粉尘更易沉降，即自然沉降率$\geq 85\%$，本次评价保守按 85%。则本项目金属粉尘沉降量为 1.216t/a，未沉降部分以无组织形式逸散形成颗粒物，即实际颗粒物无组织排放量为 $1.431-1.216=0.215\text{t/a}$，排放速率为 0.103kg/h。 5) 臭气浓度 改扩建项目喷漆过程中会产生少量异味，由于臭气浓度暂无相关核算指南，本次评价对其作定性分析，臭气浓度与有机废气一同收集后通过“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理通过排气筒 DA001 排放。
--	--

改扩建项目新增有机废气依托现有项目处理设施“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理后与现有项目有机废气一起通过 DA001 排放，故 DA001 产排情况按改扩建后全厂计。项目废气污染物排放情况如下。

表 4-7 大气污染源产排污情况汇总表

工序	污染源	污染物	污染物产生					治理措施		污染物排放					排放时间/h
			核算方法	废气产生量（m ³ /h）	产生浓度（mg/m ³ ）	产生速率（kg/h）	产生量（t/a）	工艺	处理效率	核算方法	废气排放量（m ³ /h）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）	排放量（t/a）	
涂装、固化	DA001	NMHC	物料衡算	40000	41.8	1.672	3.478	水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO催化燃烧	82.33%	物料衡算	40000	7.025	0.281	0.584	2080
		颗粒物	物料衡算		8.7	0.348	0.723		90%	物料衡算		0.875	0.035	0.0723	
		臭气浓度	定性分析		/	/	/		/	定性分析		/	/	/	
	无组织	NMHC	物料衡算	/	/	0.286	0.595	/	/	物料衡算	/	/	0.286	0.595	2080
		颗粒物	物料衡算		/	0.149	0.31		/	物料衡算		/	0.149	0.31	
		臭气浓度	定性分析		/	/	/		/	定性分析		/	/	/	
机加工	无组织	颗粒物	系数法	/	/	0.103	0.215	/	/	系数法	/	/	0.103	0.215	2080

(2) 大气污染物排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。

表 4-8 废气排放口基本情况表

污 染 源 类 别	排 污 口 编 号 及 名 称	排放口基本情况								排放标准	浓度限值 (mg/m ³)
		高 度 (m)	内 径 (m)	温 度 (℃)	污 染 物	排 放 速 率 (kg/h)	坐 标	类 型	是 否 符 合 要 求		
涂 装、 固 化	DA001	55	0.6	25	NMHC	0.281	113°10'8.533", 22°33'14.043"	一般 排 放 口	是	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 1 挥发性有机物排放限值	100
					颗粒物	0.035				广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表 2 工艺废气大气污染物排放限值	120
					臭气浓度	/				《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放限值	40000 (无量纲)

运营
期环
境影
响和
保护
措施

(3) 项目大气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定改扩建项目大气监测计划如下。

表 4-9 改扩建项目大气监测计划

污染源类别	监测点位	监测因子	执行标准	监测频次
喷漆、固化	DA001	NMHC	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值	1 次/年
		颗粒物	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值两者的较严值	1 次/年
		SO ₂	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值	1 次/年
		NO _x		1 次/年
		臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放限值	1 次/年
无组织	厂区内	NMHC	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值	1 次/年
	厂界	NMHC	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 无组织排放监控浓度限值	1 次/半年
		颗粒物		1 次/半年
		SO ₂		1 次/年
		NO _x		1 次/年
		臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值	1 次/年

(4) 大气污染物非正常排放情况

非正常排放是指生产过程中生产设备开停机等非正常工况下的污染物排放，本项目考虑废气治理设施检修、活性炭更换时非正常情况废气排放。

表 4-10 污染物非正常排放量核算表								
序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 mg/m³	非正常排放速率 kg/h	单次持续时间 /h	年发生频次/次	非正常排放措施
1	DA001	废气治理设施检修处理效率为 0%	NMHC	41.8	1.672	0.5	1	停止生产
			颗粒物	8.7	0.348			
			臭气浓度	/	/			

(5) 大气影响分析结论

改扩建项目所在地属于环境空气质量二类区域，6 种基本污染物中，O₃ 不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，项目所在区域江海区为环境空气质量不达标区。项目周边 500m 范围内环境保护目标包括西北面的新南里，西面的中石里，西南面的下石里、江海区实验小学。改扩建项目新增大气污染物主要为喷漆、喷漆后烘干产生的非甲烷总烃、颗粒物（漆雾）、臭气浓度，以及机加工工序产生的颗粒物。其中，喷漆产生的非甲烷总烃、臭气浓度经车间单层负压密闭收集，颗粒物经喷漆车间内水帘柜收集，喷漆后烘干产生的非甲烷总烃、臭气浓度经烘干炉设备密闭收集，以上污染物经各自收集后统一进入现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”处理后经 55m 高排气筒 DA001 排放，经工程分析，改扩建项目建成后，DA001 排气筒中非甲烷总烃有组织排放浓度可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物有组织排放浓度可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值两者的较严值，臭气浓度有组织排放浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放限值。

以上未收集的废气于车间内无组织排放，其中厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染

物厂界标准值。

综上所述，在落实好上述治理措施后，改扩建项目排放的废气对周边大气环境的影响是可接受的。

2、水环境影响和保护措施

（1）水污染源强核算

1）生活污水

改扩建项目新增员工人数 50 人，均在厂区食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3—2021）表 A.1，服务业用水定额表注释，通用值用于现有单位的日常用水管理和节水考核，先进值用于新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批和现有单位节水载体创建和节水评估考核，本次评价取先进值其中，“国家机构—国家行政机构—办公楼—有食堂和浴室”用水定额为 $15\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})$ ，则改扩建项目新增生活用水量为 $750\text{m}^3/\text{a}$ ，排水量按 90% 计算，则改扩建项目生活污水产生量为 $675\text{m}^3/\text{a}$ 。

生活污水水质源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《生活源产排污核算系数手册》：“表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数（五区）”：COD_{Cr}：285mg/L、氨氮：28.3mg/L、总氮：39.4mg/L、总磷：4.10mg/L。

表 4-11 生活污水污染源强核算结果及相关参数一览表

产污工序	污染源	污染物	核算方法	污染物产生			治理工艺	治理效率/%	是否为可行技术	污染物排放		
				产生废水量 m^3/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a				排放废水量 m^3/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
员工办公	生活污水	COD _{Cr}	类比法	675	285	0.192	三级化粪池	60	是	675	114	0.077
		氨氮			28.3	0.019		20			22.64	0.015
		总氮			39.4	0.027		30			27.58	0.019
		总磷			4.10	0.0027		15			3.485	0.0023

2) 生产废水

①喷漆除油后清洗用水

改扩建项目新增喷漆除油清洗废水量共 260.064m³/a，除油后清洗废水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电镀行业系数手册-3360 电镀行业（不含电子元件和线路板）系数表-前处理-除油、其他-除油（挂镀）-所有规模产污系数：工业废水量：15.18 千克/平方米-产品，化学需氧量：4.37 千克/平方米-产品，氨氮：0.19 千克/平方米-产品，石油类：0.15 千克/平方米-产品，总氮：0.44 千克/平方米-产品，总磷：0.16 千克/平方米-产品，可算出废水中各污染物浓度：化学需氧量：287.88mg/L、氨氮：12.52mg/L、石油类：9.88mg/L、总氮：28.99mg/L、总磷：10.54mg/L。除油后清洗废水水质见下表。

表 4-12 除油清洗废水水质情况

废水类型	污染物	浓度（mg/L）	产生量（t/a）
脱脂后清洗废水 （260.064m ³ /a）	化学需氧量	287.88	0.075
	氨氮	12.52	0.0033
	石油类	9.88	0.0026
	总氮	28.99	0.0075
	总磷	10.54	0.0027

②电泳前处理线、电泳线废水

改扩建项目建成后电泳前处理线、电泳线废水合计产生量为 2545.92m³/a，其中，电泳前处理（除油后清洗）废水产生量为 1339.52m³/a，电泳后清洗废水产生量为 1206.4m³/a。根据现有环评资料，改扩建项目新增电泳前处理线、电泳线废水产生量如下。

表 4-13 电泳前处理线、电泳线废水

废水	现有项目废水量 （m ³ /a）	改扩建后废水量 （m ³ /a）	改扩建项目新增废水量 （m ³ /a）
电泳前处理（除油后清洗）废水	506.688	1339.52	832.832
电泳后清洗废水	760.032	1206.4	446.368

a、电泳前处理（除油后清洗）废水

改扩建项目新增电泳前处理（除油后清洗）废水产生量为 832.832m³/a，水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电镀行业系数手册-3360 电镀行业（不含电子

元器件和线路板)系数表-前处理-除油、其他-除油(挂镀)-所有规模产污系数:工业废水量:15.18 千克/平方米-产品,化学需氧量:4.37 千克/平方米-产品,氨氮:0.19 千克/平方米-产品,石油类:0.15 千克/平方米-产品,总氮:0.44 千克/平方米-产品,总磷:0.16 千克/平方米-产品,可算出废水中各污染物浓度:化学需氧量:287.88mg/L、氨氮:12.52mg/L、石油类:9.88mg/L、总氮:28.99mg/L、总磷:10.54mg/L。

b、电泳后清洗废水

改扩建项目新增电泳后清洗废水产生量为 446.368m³/a,电泳后清洗废水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37,431-434 机械行业系数手册”系数表中污染物浓度、《东莞市威尔达金属铝业制品有限公司废水检测报告》中电泳废水实测水质两者较严值,以及结合本项目电泳漆原料成分,电泳后清洗废水水质如下表。

表 4-14 电泳后清洗废水水质确定

污染物	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37,431-434 机械行业系数手册”	《东莞市威尔达金属铝业制品有限公司废水检测报告》中电泳废水实测水质	浓度取值
pH	/	5.8	5.8
SS	/	267	267
CODcr	3424.66	750	3424.66
BOD ₅	/	215	215
氨氮	/	0.57	0.57
总氮	/	19.6	19.6
石油类	/	18.4	18.4
LAS	/	0.361	0.361

综上,改扩建项目新增电泳前处理线、电泳线废水产生情况如下。

表 4-15 改扩建项目电泳前处理线、电泳线废水产生情况

废水类型	污染物	浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)
电泳前处理(除油后清洗)废水 (832.832m ³ /a)	化学需氧量	287.88	0.240
	氨氮	12.52	0.0104
	石油类	9.88	0.0082
	总氮	28.99	0.024
	总磷	10.54	0.0088
电泳后清洗废水 (446.368m ³ /a)	pH	5.8 (无量纲)	/
	SS	267	0.119
	CODcr	3424.66	1.529
	BOD ₅	215	0.096

	氨氮	0.57	0.0003
	总氮	19.6	0.0087
	石油类	18.4	0.0082
	LAS	0.361	0.0002

③水帘柜废水

改扩建项目新增水帘柜废水量 176m³/a，参考《家具喷漆废水特征与污染控制研究》（龙华，广东工业大学）中对 224 家家具生产企业的随机采样检测结果可知，家具喷漆废水包括有喷淋废水和水帘柜废水，CODcr 的浓度均值为 987.3mg/L，SS 的浓度均值为 73.9mg/L，改扩建项目水帘柜废水水质如下表。

表 4-16 水帘柜废水水质情况

废水类型	污染物	浓度（mg/L）	产生量（t/a）
水帘柜废水 （176m ³ /a）	化学需氧量	987.3	0.174
	SS	73.9	0.013

④纯水机浓水

改扩建项目纯水机制纯水过程中新增浓水 411.565m³/a，浓水水质较干净，水中不含工业生产过程产生的污染物，排入自建污水处理设施处理。

改扩建项目除油后清洗用水、电泳前处理（除油后清洗）废水、电泳后清洗废水、水帘柜废水以及纯水机浓水产生后依托现有项目自建污水处理设施处理，处理前混合水质如下表。

表 4-17 改扩建项目新增生产废水混合后水质

废水类型	污染物	浓度（mg/L）	产生量（t/a）
混合废水 （2126.829m ³ /a）	pH	6~9（无量纲）	/
	SS	62.06	0.132
	CODcr	948.83	2.018
	BOD ₅	45.14	0.096
	氨氮	6.58	0.014
	总氮	18.90	0.0402
	石油类	8.93	0.019
	LAS	0.09	0.0002

（2）废水处理可行性分析

1）生活污水处理可行性分析

生活污水处理工艺选用三级化粪池，三级化粪池为当今比较成熟、使用较广泛的生活污水处理工艺，为可行性治理技术。

2）生产废水处理可行性分析

①自建废水处理设施治理工艺

改扩建项目新增生产废水依托现有项目自建废水处理设施处理，处理后经生产废水排放口排入市政污水管网后进入江门高新区综合污水处理厂，现有项目自建废水处理设施处理工艺为“调节池+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒”，工艺流程见下图。




图 4-2 项目废水治理工艺流程图

废水治理工艺流程简述：

调节池：由于污水的水质、水量波动较大，因而必须加强调节以稳定污水的水质、水量，以保证后续工艺处理的效果。

气浮机：一定的压力下使适量空气与部分回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗粒、乳化油、藻类和经混凝反应的絮体上，造成絮体比重小于水的状态，被强制上浮于水面，从而获得固液分离。在成份复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴随着曝气现象，降低了

表面活性和有机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净化，为下级处理提供了有利于达标的水质。 厌氧池（水解酸化池）：酸化阶段是大分子有机物降解的必经过程。大分子有机物想要被微生物所利用，必须先水解为小分子有机物，这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。 好氧池（接触氧化池）：接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水，浸没全部填料并以一定的速度流经填料，生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触，使水中有机物得到吸附和降解，从而使污水得到净化。 沉淀池：污水经过接触氧化后，夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入沉淀池进行固液分离。使水得到澄清排出。沉淀池采用竖流式，沉淀的污泥全部回流至污泥池做进一步消化减少剩余污泥。 污泥池：处理系统中的污泥经污泥池收集，上清液回流到厌氧池，浓缩后污泥定期交由有相关资质的回收单位处理。 消毒池：采用二氧化氯消毒装置，进一步去除水中致病菌，保证水质达标排放。 ②处理效率 项目废水处理设施“调节池+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒”化学需氧量、石油类、总氮处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434 机械行业系数手册，其中化学需氧量、石油类去除效率参考“06 预处理”：化学需氧量：生物接触氧化法处理效率 70%、厌氧生物处理法处理效率 35%，合计处理效率为 80.5%；石油类：生物接触氧化法处理效率 70%、厌氧生物处理法处理效率 35%，合计处理效率为 80.5%；对 BOD₅ 处理效率参照 COD_{Cr} 处理效率取 80.5%；总磷：生物接触氧化法处理效率 40%，无明确厌氧生物处理法对总磷的处理效率，本次分析保守分析“厌氧+好氧”对总磷综合处理效率为 60%；总氮去除效率参考“11 转化膜处理”：厌氧水解类+生物接触氧化法对总氮去除效率为 70%。氨氮处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3360 电镀行业（不含电子元器件和线路板）系数手册表中化学混凝+生物化去

除效率为 93%，本项目工艺主要为厌氧+好氧生物处理法，保守考虑其对氨氮去除效率为 90%。SS 去除效率参考《污水气浮处理工程技术规范》（HJ2007-2010）中：气浮池出水 SS 一般可小于 20~30mg/L，本项目废水 SS 经气浮池处理后，末端还经水解酸化池、接触氧化池、沉淀池等处理设施处理，故改扩建项目水帘柜废水 SS 经处理设施处理后出水浓度保守按 30mg/L，改扩建项目水帘柜废水 SS 产生浓度为 73.9mg/L，反推出对 SS 处理效率为 59.4%；参考《污水气浮处理工程技术规范》（HJ2007-2010）、《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》（HJ1095-2020）、《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）以及结合工程经验，对 LAS 处理效率取 33.62%。项目自建废水处理设施处理效率如下表。

表 4-18 自建污水处理设施处理效率一览表

污染物	处理效率
化学需氧量	80.5%
五日生化需氧量	80.5%
氨氮	90%
石油类	80.5%
总磷	60%
总氮	70%
悬浮物	59.4%
LAS	33.62%

③水质可行性分析

根据自建污水处理设施处理效率，改扩建项目新增生产废水产排情况如下。

表 4-19 改扩建项目生产废水出水前后污染物产排情况一览表

类别	污染物	进水			处理效率	排放		
		进水量 (m³/a)	浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		排放量 (m³/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
改扩建项目混合废水	pH	2126.829	6~9（无量纲）	/	/	2126.829	6~9（无量纲）	/
	SS		62.06	0.132	59.4%		25.20	0.054
	COD _{Cr}		948.83	2.018	80.5%		185.02	0.394
	BOD ₅		45.14	0.096	80.5%		8.80	0.019
	氨氮		6.58	0.014	90%		0.66	0.0014
	总氮		18.90	0.0402	70%		5.67	0.012

	石油类		8.93	0.019	80.5%		1.74	0.0037
	LAS		0.09	0.0002	33.62%		0.06	0.0001

改扩建项目项目建成后，全厂生产废水水质分析如下。

表 4-20 改扩建后全厂生产废水水质分析表

污染物	现有项目 (2892.07m ³ /a)		改扩建项目 (2126.829m ³ /a)		改扩建后全厂 (5018.899m ³ /a)		浓度限值	达标性
	排放浓度/mg/L	排放量/t/a	排放浓度/mg/L	排放量/t/a	排放浓度/mg/L	排放量/t/a		
pH 值	6~9（无量纲）	/	6~9（无量纲）	/	6~9（无量纲）	/	6~9（无量纲）	达标
悬浮物	21	0.061	25.20	0.054	22.86	0.115	180	达标
COD _{Cr}	141.38	0.409	185.02	0.394	159.97	0.803	300	达标
BOD ₅	34.95	0.101	8.80	0.019	23.93	0.120	150	达标
氨氮	1.10	0.0032	0.66	0.0014	0.91	0.0046	35	达标
总氮	2.96	0.0086	5.67	0.012	4.10	0.021	45	达标
石油类	0.11	0.0003	1.74	0.0037	0.80	0.0040	20	达标
LAS	0.73	0.0021	0.06	0.0001	0.44	0.0022	20	达标
氟化物	12.088	0.035	/	/	6.97	0.035	15	达标

④水量可行性分析

根据建设单位提供的现有项目废水处理设施设计方案，现有项目自建污水处理设施处理能力为 30m³/d，改扩建项目建成后全厂生产废水排放量为 5018.899m³/a，即 19.303m³/d。故现有废水处理设施能满足改扩建后全厂生产废水处理需求。

综上所述，改扩建项目新增生产废水依托现有自建污水处理设施处理是可行的。

3）排入污水处理厂可行性分析

本项目位于江门高新区综合污水处理厂的纳污范围内，且目前项目所在地已接通市政管网。江门高新区综合污水处理厂一期工程 1 万 m³/d 已建成，环评于 2012 年通过原江门市环保局审批（江环审〔2012〕286 号），并于 2018 年通过环境保护竣工验收（江海环验〔2018〕1 号）。同年，该污水厂在一期工程的北侧空地建设二期工程，并获得环评批复（江环审〔2018〕7 号）。二期工程新增污水处理规模 3 万 m³/d，同时对一期水解酸化池和尾水提升泵房进行提标改造以实现出水提标，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

第二时段一级标准的较严值。二期工程不新增排污口，依托一期排污专管排入礼乐河。目前两期工程已投产。

①处理工艺

改扩建项目产生的生活污水及生产废水将排入江门高新区综合污水处理厂二期工程处理。二期工程污水处理工艺采用“预处理+A²/O+二沉池+反硝化+紫外消毒”工艺，泥经浓缩、脱水后泥饼外运恩平市华新环境工程有限公司进行集中处理，除臭采用生物除臭装置，尾水消毒采用紫外线消毒。污水处理工艺流程图如下。




图 4-3 江门高新区综合污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图

②水质可行性分析

根据“表 4-16 改扩建后全厂生产废水水质分析表”，改扩建后全厂生产废水水质已达到江门高新区综合污水处理厂进水水质要求。

③污水厂余量可行性分析

根据《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书》，目前高新区综合污水厂已建成 4 万 m³/d 处理规模，受限于排水管道管径限制，实际可处理最大规模为 3 万 m³/d。目前该污水厂处理规模为现状处理量约 2.1 万 m³/d，根据上述分析，园区现有区域实际纳管废水约 1.24 万 m³/d，其余部分为江海污水处理厂管网系统接入废水以及雨水入渗量。江海区

目前正推进江门市江海区市政排水系统整治工程（一期）工程、江门市江海区市政排水系统整治（二期）工程、江门市江海区老旧污水管网排查及修复工程等工程，主要针对江海区现有存在缺陷的污水管网、排口、截污井等进行一系列修复改造，实现渠箱清污分离、污水入管、清水入河，工程实施后可大大降低雨水入渗量，同时将来江海污水厂管网系统部分废水不再接入后，高新区污水处理厂将腾出约 0.86 万 m³/d 容量，同时考虑现有剩余的 0.8 万 m³/d 余量，将来在管网工程完善以及不再接入其余废水的情况下，高新区污水处理厂尚有 1.66 万 m³/d 容量。改扩建项目生活污水排放量为 675m³/a，生产废水排放量为 2126.829m³/a，改扩建项目合计废水排放量为 2801.829m³/a，即 10.78m³/d，远远小于江门高新区综合污水处理厂剩余容量。

综上所述，改扩建项目生活污水、生产废水排入江门高新区综合污水处理厂处理是可行的。

（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），制定改扩建项目废水监测计划如下。

表 4-21 改扩建项目废水监测计划

监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
废水总排放口	流量、pH 值、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、LAS、石油类	1 次/半年	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值

（4）水环境影响评价结论

改扩建项目废水包括生活污水、水帘柜废水、除油后清洗废水、纯水机浓水，生活污水经三级化粪池处理后依托现有生活污水排放口排入江门高新区综合污水处理厂，水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值；水帘柜废水、除油后清洗废水、纯水机浓水依托现有自建污水处理设施处理后依托现有生产废水排放口排入江门高新区综合污水处理厂，水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值。改扩建项目新增的生活污水和生产废水对周边水环境影响是可接受的。

改扩建项目废水污染物排放汇总。

表 4-22 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号	污染源	废水类别	排放方式（去向）	废水量（m³/a）	污染物	污染物产生			治理设施		污染物排放			
						核算方法	产生浓度（mg/L）	产生量（t/a）	工艺	治理效率（%）	废水排放量（m³/a）	核算方法	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）
1	日常生活	生活污水	江门高新区综合污水处理厂	675	COD _{Cr}	类比法	285	0.192	三级化粪池	60	675	类比法	114	0.077
					氨氮		28.3	0.019		20			22.64	0.015
					总氮		39.4	0.027		30			27.58	0.019
					总磷		4.10	0.0027		15			3.485	0.0023
2	喷漆前除油废水、电泳线废水、水帘柜废水、纯水机浓水	生产废水		pH	系数法	6~9（无量纲）	/	调节池+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒	/	2126.829	系数法	6~9（无量纲）	/	
				SS		62.06	0.132		59.4			25.20	0.054	
				COD _{Cr}		948.83	2.018		80.5			185.02	0.394	
				BOD ₅		45.14	0.096		80.5			8.80	0.019	
				氨氮		6.58	0.014		90			0.66	0.0014	
				总氮		18.90	0.0402		70			5.67	0.012	
				石油类		8.93	0.019		80.5			1.74	0.0037	
				LAS		0.09	0.0002		33.62			0.06	0.0001	

运营 期环 境影 响和 保护 措施	3、噪声 改扩建项目不新增设备，新增产品依托现有项目生产设备。现有项目生产设备噪声源强及环境影响已于现有环评中分析，改扩建项目建成后，现有噪声源强不变。 4、固废 （1）固废产生情况 1）生活垃圾 改扩建项目新增员工 50 人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d，改扩建项目员工每人每天办公生活垃圾产生量按 1kg 算，改扩建项目年工作时间为 260 天，故改扩建项目新增员工产生的垃圾垃圾约为 13t/a。 2）一般固体废物 ①边角料 改扩建项目机加工过程会产生一定量的边角料，边角料产生量约为原料的 1%，改扩建项目新增铁件 5t/a、铝件 260t/a、铜件 5t/a，则改扩建项目边角料产生量约为 2.7t/a。边角料属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中 SW17 可再生类废物：900-002-S17：废有色金属。工业生产活动中产生的以有色金属（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑、铝、镁等）为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车和报废机械设备拆解产生的以有色金属为主要成分的零部件等。产生后依托现有项目一般固废仓储存并定期交由一般工业固体废物处理单位处理。 ②原料包装废弃物 改扩建项目新增原料灯珠、螺丝、五金件、塑料件开封使用时会产生包装废弃物，根据建设单位生产经验统计，改扩建项目原料包装废弃物产生量约为 0.5t/a。原料包装废弃物属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中 SW17 可再生类废物：900-005-S17：废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。产生后依托现有项目一般固废仓储存并定期交由一般工业固体废物处理单位处理。 ③机加工沉降颗粒 改扩建项目机加工过程中，部分颗粒物在车间内沉降，根据废气工程分析，改扩建项目金属粉尘沉降量为 1.216t/a。需定期清扫，故机加工沉降颗粒产生量为 1.216t/a。机
----------------------------------	---

加工沉降颗粒属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中 SW59 其他工业固体废物：900-099-S59：其他工业生产过程中产生的固体废物。产生后依托现有项目一般固废仓储存并定期交由一般工业固体废物处理单位处理。 ④除油剂废包装桶 改扩建项目新增 5.157t/a 除油剂，除油剂包装规格为 65kg/桶，则改扩建项目年产生除油剂废包装桶约 80 个，平均单个桶重量约 5kg，则改扩建项目新增除油剂废包装桶 0.4t/a。除油剂废包装桶属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中 SW59 其他工业固体废物：900-099-S59：其他工业生产过程中产生的固体废物。产生后依托现有项目一般固废仓储存并定期交由一般工业固体废物处理单位处理。 3）危险废物 ①油性漆废包装桶 改扩建项目新增油性漆用量 3.23t/a，油性漆包装规格为 50kg/桶，则改扩建项目年产生油性漆废包装桶约 65 个，平均单个桶重量约 4.5kg，则改扩建项目新增油性漆废包装桶 0.29t/a。油性漆废包装桶属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中“HW49 其他废物：900-041-49：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。 ②油性漆漆渣 根据废气工程分析，油性漆漆雾总产生量为 0.883t/a，漆雾产生后被水帘柜捕集形成漆渣，水帘柜对其捕集率为 80%，故油性漆漆渣产生量为 $0.883\text{t/a} \times 80\% = 0.706\text{t/a}$。油性漆漆渣属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中“HW12 染料、涂料废物：900-252-12：使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣”。产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。 ③废水处理污泥 改扩建项目新增生产废水产生后依托现有项目自建废水处理设施处理，处理废水过程中会新增污泥，参考《集中式污泥治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）中表 3 城镇污水处理厂和工业废水集中处理设施的化学污泥
--

产生系数，取含水 80%污泥产生系数为 4.53t/万 t-废水处理量。改扩建项目新增生产废水量为 2270.391m³/a，故改扩建项目新增污泥产生量约为 1.028t/a。废水处理污泥属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中“HW17：336-064-17：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”。产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。 ④废槽液 根据改扩建项目水平衡分析，改扩建项目建成后，全厂除油废液合计产生量为 29.344m³/a，电泳槽液产生量为 17.472m³/a，根据现有项目环评，现有项目除油废液合计产生量为 3.96m³/a，电泳槽液产生量为 2.33m³/a，故改扩建项目新增除油废液产生量为 25.384m³/a，新增电泳槽液产生量为 15.142m³/a。故改扩建项目新增废槽液量为 40.526m³/a，以水的密度折算约为 40.526t/a，废槽液属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中“HW17：336-064-17：金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”。产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。 ⑤废活性炭 改扩建项目新增有机废气依托现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”。根据《江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案》的要求，采用活性炭吸附+脱附技术的，活性炭吸附能力明显下降时应全部进行更换，一般再生次数达到 20 次以上的宜及时更换新活性炭（使用时间达到 2 年的应全部更换）。 根据现有项目“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO 催化燃烧”设计方案，现有项目活性炭箱填装量为 7.12m³。项目现状活性炭更换频次为 2 年/次，改扩建项目建成后，
--

为保证废气处理设施有更好的处理效率，活性炭更换频次改为1年/次，即年增加活性炭更换量为3.56m³/a，项目所选用的蜂窝状活性炭密度为350kg/m³，则年增加活性炭更换量为1.246t/a，根据前文工程分析，改扩建项目VOCs削减量=喷涂、流平、固化工序去除量为0.6712t/a。则改扩建项目新增废活性炭量为1.246+0.6712=1.9172t/a。

废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49 其他废物：900-039-49：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成视频添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）”。产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。

⑥废机油

项目营运过程中设备保养维护会产生一定量的废机油，根据建设单位经验统计，改扩建项目新增废机油产生量约为0.1t/a，废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-201-08：清洗金属零部件过程产生的废弃的煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油”，产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。

⑦废含油抹布

项目营运过程中设备保养维护会产生一定量的废含油抹布，根据建设单位经验统计，改扩建项目新增废含油抹布产生量约为0.05t/a，废含油抹布属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49 其他废物-非特定行业-900-041-49：含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，产生后依托现有危险废物储存仓储存，并定期交由有资质危险废物处置单位处理。

表 4-23 改扩建项目危险废物产排情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（t/a）	产生工序/装置	形态	主要成分	有害成分	产生周期	危险特性	贮存方式	污染防治措施
1	油性漆废包装桶	HW49	900-041-49	0.29	原料使用	固态	油性漆	油性漆	1月	T/In	堆叠	暂存于危废仓，定期交由

	2	油性漆漆渣	HW12	900-252-12	0.706	喷漆	液态	油性漆	油性漆	1月	T, I	桶装	有资质单位处理
	3	废水处理污泥	HW17	336-064-17	1.028	废水处理	污泥状	剩余污泥	剩余污泥	半年	T/C	桶装	
	4	废槽液	HW17	336-064-17	40.526	除油	液体	除油剂	除油剂	1月	T/C	桶装	
	5	废活性炭	HW49	900-039-49	1.9172	废气处理	固体	有机物	有机物	1年	T	袋装	
	6	废机油	HW08	900-201-08	0.1	设备维护保养	液态	废机油	矿物油	1年	T/I	桶装	
	7	废含油抹布	HW49	900-041-49	0.05	设备维护保养	固态	废机油	矿物油	1年	T/In	袋装	
	注：T：毒性、In：感染性、I：易燃性、C：腐蚀性。												
表 4-24 改扩建项目固体废物产排情况一览表													
序号	固废类型	污染物名称	形态	产生源	废物编号	产生量(t/a)	处置方式						
1	生活垃圾	生活垃圾	固态	员工办公生活	/	13	交由环卫部门清运处理						
2	一般固体废物	边角料	固体	机加工	900-002-S17	2.7	交由一般固废处置单位处理						
		原料包装废弃物	固体	原料开封使用	900-005-S17	0.5							
		机加工沉降颗粒	固体	机加工	900-099-S59	1.216							
		除油剂废包装桶	固体	除油剂使用	900-099-S59	5.157							
3	危险废物	油性漆废包装桶	固体	原料使用	900-041-49	0.29	交由危废资质单位处理						
		油性漆漆渣	液态	喷漆	900-252-12	0.706							
		废水处理污泥	污泥状	废水处理	336-064-17	1.028							
		废槽液	液体	除油	336-064-17	40.526							
		废活性炭	固体	废气处理	900-039-49	1.9172							
		废机油	液态	设备保养	900-201-08	0.1							
		废含油抹布	固态	设备保养	900-041-49	0.05							

	(2) 环境管理要求 1) 一般工业固废处理措施 项目一般工业固废需要设置固废暂存场所，能利用的尽量循环使用，不能利用的定期交由有固废资质单位或专业机构进行无害化处理。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求：固体废物暂存于一般固体废物仓库，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，改扩建项目依托现有项目一般固废仓，现有项目一般固废仓已满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。禁止危险废物及生活垃圾混入。 2) 危险废物防治措施 危险废物须严格按《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 3) 危险废物贮存及运输措施 改扩建项目运营过程产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行分类收集后，暂存在项目的危险废物贮存间内；同时该危废仓应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求防渗进行。项目产生的危险废物，需交由有资质单位处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 (3) 固体废物环境影响评价结论 综上所述，改扩建项目固体废物经上述“减量化、资源化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水、土壤 (1) 地下水污染途径识别 改扩建项目可能存在污染地下水的途径包括：危险废物存放点地面防渗层破损，危险废物废机油泄露并渗入地下导致地下水污染。各类固体废物处置不当，其中有害物质经雨水淋溶、流失，渗入地下导致地下水污染。 2) 土壤污染途径识别
--	--

危险废物存放点地面防渗层破损，危险废物废机油泄露并渗入地下水导致土壤污染。 各类固体废物处置不当，其中有害物质经雨水淋溶、流失，渗入地下导致土壤污染。 (2) 防渗分区 根据导则要求，项目应进行分区防控措施，本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照 HJ610-2016 中参照表 7 中提出防渗技术要求进行划分及确定。 按照“HJ610-2016 中参照表 7”中提出防渗技术要求进行划分及确定。 1) 天然包气带防污性能分级 根据收集到的项目所在厂区地质勘察资料，场地土壤渗透系数$<1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$，防污性能为强。对照导则中的天然包气带防污性能分级参照下表。 表 4-25 天然包气带防污性能分级参照表 <table> <tr> <th>分级</th><th>主要特征</th><th>项目场地包气带防污性能</th></tr> <tr> <td>强</td><td>岩（土）层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$，且分布连续稳定。</td><td rowspan="3">场地下含黏土厚度 3.5m 左右，连续稳定，渗透系数 $<1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$，防污性能为强。</td></tr> <tr> <td>中</td><td>岩土层单层厚度 $0.5\text{m} \leq M_b < 1.0\text{m}$，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$，且分布连续稳定。岩土层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$，渗透系数 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s} < K \leq 1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$，且分布连续稳定。</td></tr> <tr> <td>弱</td><td>岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件</td></tr> </table> 2) 污染物控制难易程度 按照 HJ610-2016 要求，其项目厂区各设施及建筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况部分池体为地下及半地下池体，其地下水污染具有隐蔽性、难操作性等特征，而地面设施部分，由于在日常巡检过程能够及时发现问题，因此从以上角度，对项目设计设施的难易程度进行分析。其分级情况如下表所示。 表 4-26 污染物控制难易程度分级参照表 <table> <tr> <th>污染控制难易程度</th><th>主要特征</th><th>项目构建筑物分类</th></tr> <tr> <td>难</td><td>对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理</td><td>主要为项目中污水为地下式或半地下式的池体、泵站、地埋管线等等</td></tr> <tr> <td>易</td><td>对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理</td><td>厂区地上式装置区、架空管道，地上构筑物等</td></tr> </table>			分级	主要特征	项目场地包气带防污性能	强	岩（土）层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。	场地下含黏土厚度 3.5m 左右，连续稳定，渗透系数 $<1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，防污性能为强。	中	岩土层单层厚度 $0.5\text{m} \leq M_b < 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。岩土层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s} < K \leq 1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。	弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件	污染控制难易程度	主要特征	项目构建筑物分类	难	对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理	主要为项目中污水为地下式或半地下式的池体、泵站、地埋管线等等	易	对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理	厂区地上式装置区、架空管道，地上构筑物等
分级	主要特征	项目场地包气带防污性能																			
强	岩（土）层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。	场地下含黏土厚度 3.5m 左右，连续稳定，渗透系数 $<1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，防污性能为强。																			
中	岩土层单层厚度 $0.5\text{m} \leq M_b < 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。岩土层单层厚度 $M_b \geq 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s} < K \leq 1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ，且分布连续稳定。																				
弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件																				
污染控制难易程度	主要特征	项目构建筑物分类																			
难	对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理	主要为项目中污水为地下式或半地下式的池体、泵站、地埋管线等等																			
易	对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理	厂区地上式装置区、架空管道，地上构筑物等																			

3) 分区防治

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对本项目车间进行地下水污染防渗分区，见下表。

表 4-27 项目防渗措施一览表

防渗区域	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗技术要求	本项目设施和构筑物
一般防渗区	弱	易—难	其他类型	等效黏土防渗层 ≥1.5m, $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$; 或 参照 GB16889 执行	/
	中—强	难			
	中—强	易	重金属、持久性有机污染物		
简单防渗区	中—强	易	其他类型	一般地面硬化	除危废仓以外的其他区域

除上述设施和构筑物外，危废仓需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7}cm/s ），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ），危废仓设为重点防渗区。

（3）跟踪监测要求

改扩建项目在现有厂房屋内进行生产活动，项目用地范围内生产区域已进行全部硬底化处理，根据分区防护措施对危废仓设置防渗措施后，各个环节均能得到良好控制，基本不存在污染途径，改扩建项目不需开展地下水及土壤跟踪监测。

（4）地下水、土壤环境影响分析结论

综上所述，改扩建项目在正常情况下，采取环评提出的措施后，对地下水、土壤环境造成的影响较小。

6、生态影响和保护措施

改扩建项目用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。

7、环境风险分析

（1）环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别、生产设施风险识别和危险物质向环境转移的途径识别。改扩建项目风险物质主要为：油性漆、废活性炭、废水处理污泥、除油剂、漆渣。

(2) Q 值计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 的有关规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： q_1 、 q_2 、 $\dots$ 、 q_n —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1 、 Q_2 、 $\dots$ 、 Q_n —每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

由于改扩建项目危险废物依托现有项目危废仓储存，故改扩建项目分析临界量时风险物质需考虑改扩建后全厂危废仓的风险物质。如下表。

表 4-28 项目危险废物储存量与临界量比值一览表

序号	危险物质名称	最大存在总量（吨）	临界量（吨）	q_n/Q_n	临界量依据
1	油性漆	0.25	100	0.0125	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.2（危害水环境物质 急性毒性类别 1）
2	除油剂	1			
3	废水处理污泥	0.514	200	0.0323	《塞维索指令 III》（2012/18EU）
4	漆渣	0.06			
5	废机油	0.1			
6	废抹布	0.05			
7	废活性炭	1.9172			
8	废原料桶	0.024			
9	废槽渣	3.38			
合计				0.0448	
注：危险物质中，废水处理污泥、漆渣、废机油、废抹布、废活性炭、废原料桶按改扩建后全厂的最大存在量进行计算。					

根据上表可知，改扩建项目危险物质数量与临界量比值（Q）为 $0.0448 < 1$ ，因此改扩建项目风险物质储存量未超过临界量，故改扩建项目不需设置环境风险专项评价。

（3）生产过程风险识别

改扩建项目存在环境风险主要存在于危险废物储存仓、废气治理设施、废水治理设施，识别如下表所示：

表 4-29 生产过程风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	措施
危险废物储存仓	泄露	装载废机油、漆渣等危险废物的包装桶可能发生倾倒泄露，可能污染地下水或可能由于恶劣天气影响，随着雨水排入河流。	储存危险废物必须严实包装，储存场地采取防渗漏措施，设置漫坡围堰。
废气治理设施	事故排放	设备故障或管道损坏，导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境。	加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。
废水治理设施	事故排放	调节池或管道破损造成泄露，导致未经处理的废水泄露排入雨水管网。	加强废水治理设施的日常检修工作。

（4）风险防范措施

1）危险废物储存风险事故防范措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）对危险废物暂存场进行设计和建设，地面设置防渗措施，危险废物定期交由有资质单位处理，同时严格按《危险废物转移管理办法》做好转移记录。

2）废气事故排放风险防范措施

为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废气处理事故排放，防止废气处理设施事故性失效，要求加强对废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。

3）废水处理设施事故排放风险防范措施

日常加强对废水处理设施的检修工作，确保治理设施正常、安全运作，从源头上杜绝事故性排放。

（5）风险分析结论

建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响，不会对周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口/ 污染源	污染物项目	环境保护 措施	执行标准
大气环境	DA001	NMHC	水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+RCO催化燃烧	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值
		颗粒物		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值两者的较严值
		SO ₂		《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值
		NO _x		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放限值
		臭气浓度		
	厂区内	NMHC	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
	厂界	NMHC	/	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 无组织排放监控浓度限值
		颗粒物		
		SO ₂		
		NO _x		
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、pH、SS	三级化粪池	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值
	生产废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、石油类、LAS、总氮	调节池+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水水质标准两者的较严值

声环境	生产设备	噪声	采用低噪声设备、减震、隔声、加强设备维护和管理等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1 2348-2008）中的 3 类标准
电磁辐射	——			
固体废物	生活垃圾交由当地环卫部门清运处理；一般工业固废交由相关单位回收处理；危险废物交由有危险废物资质单位处理。			
土壤及地下水污染防治措施	厂区地面以及厂房生产车间已经做到底部硬地化、防漏防渗措施；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目危险废物、原料摆放区做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。			
生态保护措施	——			
环境风险防范措施	1、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）对危险废物暂存场进行设计和建设，地面设置防渗措施，危险废物定期交由有资质单位处理，同时严格按《危险废物转移管理办法》做好转移记录。 2、建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废气处理事故排放，防止废气处理设施事故性失效，要求加强对废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 3、日常加强对废水处理设施的检修工作，确保治理设施正常、安全运作，从源头上杜绝事故性排放。			
其他环境管理要求	改扩建项目建成后，应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，应根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235 号）自主组织开展竣工环保验收，验收合格后方可投入正式生产。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求进行申请国家排污许可证。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。			

六、结论


总体而言，江门市高弘实业有限公司年产户外灯 50 万套改扩建项目符合产业政策，土地功能符合规划要求，本项目的建设符合国家产业政策和江海区城市总体规划。项目运营期会产生一定量的废气、污水、固废及噪声等污染，建设单位应制定相关污染防治措施，使生产过程中产生的污染影响降低。同时建设单位需根据本环评所提的污染防治对策和建议认真落实污染防治措施，且经过有关环保管理部门的验收和认可，切实执行环境保护“三同时”制度。

从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

评价单位

项目负责

审核日期



附表

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类		污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量(固体废物产生量)③	改扩建项目排放量(固体废物产生量)④	以新带老削减量⑤	改扩建项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥	变化量⑦
废气		NMHC	0.9452	0.9452	0	0.2338	0	1.179	+0.2338
		颗粒物	0.6909	/	0	0.3823	0	1.0732	+0.3823
		SO ₂	0.03	/	0	0	0	0.03	0
		NO _x	0.281	0.281	0	0	0	0.281	0
废水	生活污水	废水量	4800m ³ /a	/	0	675m ³ /a	0	5475m ³ /a	+675m ³ /a
		COD _{cr}	0.48	/	0	0.077	0	0.557	+0.077
		BOD ₅	0.054	/	0	0.006	0	0.06	+0.006
		NH ₃ -N	0.0255	/	0	0.015	0	0.0405	+0.015
		SS	0.216	/	0	0.0243	0	0.2403	+0.0243
		总氮	/	/	0	0.019	0	0.019	+0.019
		总磷	/	/	0	0.0023	0	0.0023	+0.0023
	生产废水	废水量	2892.07m ³ /a	/	0	2126.829m ³ /a	0	5018.899m ³ /a	+2126.829m ³ /a
		悬浮物	0.061	/	0	0.054	0	0.115	+0.054
		COD _{cr}	0.409	/	0	0.394	0	0.803	+0.394
		BOD ₅	0.101	/	0	0.019	0	0.120	+0.019
		氨氮	0.0032	/	0	0.0014	0	0.0046	+0.0014
		总氮	0.0086	/	0	0.012	0	0.021	+0.012

项目 分类		污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量(固体废物产生量)③	改扩建项目排放量(固体废物产生量)④	以新带老削减量⑤	改扩建项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥	变化量⑦
		石油类	0.0003	/	0	0.0037	0	0.0040	+0.0037
		LAS	0.0021	/	0	0.0001	0	0.0022	+0.0001
		氟化物	0.035	/	0	0	0	0.035	0
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	52	/	0	13	0	65	+13
	一般固体废物	边角料	0.6	/	0	2.7	0	3.3	+2.7
		机加工沉降颗粒	0.06	/	0	1.216	0	1.276	+1.216
		喷粉粉尘	0.29	/	0	0	0	0.29	0
		除油剂废包装桶	5.08	/	0	5.157	0	10.237	+5.157
	危险废物	油性漆废包装桶	/	/	0	0.29	0	0.29	+0.29
		废机油桶	0.04	/	0	0	0	0.04	0
		废机油	0.05	/	0	0.1	0	0.15	+0.1
		废活性炭	1.05	/	0	1.9172	0	3.3742	+1.9172
		废抹布	0.5	/	0	0.05	0	0.55	+0.05
		废液压油桶	0.002	/	0	0	0	0.002	0
		废切削液桶	0.1	/	0	0	0	0.1	0
		漆渣	0.437	/	0	0.706	0	1.1562	+0.706
		污泥	0.44	/	0	1.028	0	1.468	+1.028
		槽液	6.273	/	0	40.526	0	46.799	+40.526
		废过滤器	0.1	/	0	0	0	0.1	0
		废液压油	0.01	/	0	0	0	0.01	0

