

江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

序号	工程项目	单位	工程量	总量	备注
1	新开750*450雨水井	座	2	2.00	
2	新开φ300波纹管	m	28	28.00	
	合计				

制表:

复核:






江门市江海区市政维修处
2025年7月2日

东海路

嘉汇美食广场



江翠路

说明:

1.  表示原有750X450雨水口;
2.  表示新建750X450雨水口;
3.  表示新装φ300波纹管28米。

江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

江门市江海区市政维修处		建设单位: 江门市江海区城市管理和综合执法局
绘图	审核	工程名称: 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程
图纸内容		平面图
设计号	设计阶段	图号
日期		

江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

预 算 价

预算价（小写）：19847.18元

（大写）：壹万玖仟捌佰肆拾柒元壹角捌分

编制单位：

江门市江海区市政维修处

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

余良

（造价工程师签字盖章专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖章专用章）

编 制 时 间：2025年7月1日

复 核 时 间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	QDF	100.000	17275.48
2	措施项目费			932.94
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	100.000	932.94
2.2	其他措施项目费	QTCSF	100.000	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	ZLF	100.000	
3.2	暂估价	ZGJ	100.000	
3.3	计日工	LXF	100.000	
3.4	总承包服务费	ZBF	100.000	
3.5	索赔费用	SPFY	100.000	
3.6	现场签证费用	XCQZFY	100.000	
3.7	预算包干费	YSBGF	100.000	
3.8	工程优质费	GCYZF	100.000	
3.9	消纳费	XNF	100.000	
3.10	其他费用	QTFY	100.000	
4	规费			
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	100.000	18208.42
6	增值税销项税额	SQGCZJ	9.000	1638.76
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.000	19847.18
8	其中：人工费	RGF	100.000	4067.13
合计（大写）：壹万玖仟捌佰肆拾柒元壹角捌分				

分部分项工程计价表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
1	040504009004	新开750*450雨水井	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚30cm//扩：D1-4-3+D1-4-4*15 2、人工装自卸汽车石方 3、自卸汽车运石方 运距5km//扩：D1-1-126+D1-1-127*4 4、人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 5、人工装自卸汽车土方 6、自卸汽车运土方 运距5km//扩：D1-1-53+D1-1-54*4 7、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深1m 8、球墨铸铁雨水井 750*450 9、四防装置 750*450 10、回填石屑//换：石粉 11、水泥混凝土路面 厚度30cm//换：普通预拌混凝土 C30 //扩：D2-3-46+D2-3-47*10 12、水泥混凝土路面养生 水养生	座	2.000	1361.10	2722.20
		本页小计					2722.20

分部分项工程计价表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第2页 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
2	040501004001	新开 ϕ 300波纹管	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚30cm//扩：D1-4-3+D1-4-4*15 2、人工装自卸汽车石方 3、自卸汽车运石方 运距5km//扩：D1-1-126+D1-1-127*4 4、人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 5、人工装自卸汽车土方 6、自卸汽车运土方 运距5km//扩：D1-1-53+D1-1-54*4 7、垫层 砂碎石 8、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口） 管径300mm以内 9、双壁波纹管 ϕ 300 10、回填石屑//换：石粉 11、水泥混凝土路面 厚度 30cm//换：普通预拌混凝土 C30 //扩：D2-3-46+D2-3-47*10 12、水泥混凝土路面养生 水养生	m	28.000	519.76	14553.28
		本页小计					14553.28
		合计					17275.48

措施项目计价表（一）

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序 号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			932.94
1.1	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			932.94
1.1.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.800	932.94
2	其他措施项目费			
2.1	混凝土模板及支架			
2.2	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2.3	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.000	
2.4	交通疏导员增加费	分部分项人工费		
2.5	地下管线交叉降效费			
2.6	赶工措施费	$(1-GGXS) \times (QRG+QJX)$	30.000	
	合 计			932.94

措施项目计价表（二）

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
1	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费					
1.1	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目					
1.1.1	JSJ	综合脚手架					
1.1.2	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板					
1.1.3	WNLBZB	围尼龙编织布					
1.1.4	041102040001	桥梁支架		m3	1.000		
1.1.5	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000		
1.1.6	SGWZM001	施工围挡照明		项	1.000		
1.1.7	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000		
1.1.8	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
2	QTCSF	其他措施项目费					
2.1	WY	围堰					
2.2	BDJBQ	便道及便桥					
2.3	DNLSSS	洞内临时设施					
2.4	SGPSJS	施工排水、降水					
2.5	CLJCJK	处理、监测、监控					
2.6	QT001	其他费用		项	1.000		
		本页小计					
		合 计					

其他项目计价表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
2	暂估价	元		
2.1	材料暂估价	元		
2.2	专业工程暂估价	元		
3	计日工	元		
4	总承包服务费	元		
5	索赔费用	元		
6	现场签证费用	元		
7	预算包干费	元		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	元		市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费	m3		根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	元		
	合 计			

规费和税金项目计算表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
2	增值税销项税额	税前工程造价	9	1638.76
	合计			1638.76

主要材料设备价格表

工程名称： 江海区江翠路与东海路路口下水道维修工程

第1页 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价（元）
1	00010003	机上人工		工日	230.00
2	00010010	人工费		元	1.00
3	01150002	六角空心钢 综合		kg	4.67
4	02090090	塑料薄膜		m ²	0.30
5	03134011	水砂纸		张	0.90
6	03139131	合金钢钻头 一字型		个	5.52
7	03213001	铁件 综合		kg	4.47
8	04030015	中砂		m ³	183.40
9	04050040	碎石 40		m ³	168.08
10	04070045-0001	石粉		m ³	134.89
11	04130001	标准砖 240×115×53		千块	320.00
12	05030060	板枋材 综合		m ³	1855.09
13	14090040	润滑脂		kg	40.33
14	14350630	脱模剂		kg	5.98
15	17250350-0001	双壁波纹管	Φ 300	m	111.65
16	17270090	高压风管		m	25.49
17	34110010	水		m ³	3.56
18	35010010	钢模板		kg	5.17
19	36010280-0001	球墨铸铁雨水井	750*450	套	609.84
20	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m ³	650.00
21	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m ³	
22	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m ³	
23	80210220	普通预拌混凝土 C30		m ³	497.27
24	80210674	预拌混凝土 C15		m ³	461.33
25	99450630	折旧费		元	1.17
26	99450640	检修费		元	1.17
27	99450650	维护费		元	1.17
28	99450660	安拆费		元	1.00
29	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	7.80
30	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.86
31	99450760	其他材料费		元	1.00
32	ZC-0001	四防装置	750*450	套	87.00

